



# SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KONJIC

**BROJ : 2 .KONJIC, 30.03. 2018.GODINE**





## SADRŽAJ

1.Odluka o donošenju budžeta općine Konjic za 2018. godinu	1655
- Budžet općine Konjic za 2018.godinu	
2.Odluka o izvršavanju budžeta općine Konjic za 2018. godinu	1656
3.Odluka o usvajanju Prostornog plana Općine Konjic za period 2013 do 2033. godine	1657
4.Odluka o provođenju Prostornog plana Općine Konjic za period od 2013 do 2033.godine	1658
5.Odluka o usvajanju Integralne strategije razvoja općine Konjic 2018-2027.godina	1659
6.Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću za 2018. godinu	1660
7.Odluka o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina	1661
8.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama sa Tarifom administrativnih taksi	1662
9.Odluka o utvrđivanju nacrtu izmjene i dopune Regulacionog plana „Čelebići“ i upućivanje na javnu raspravu	1663
10.Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m <sup>2</sup> stambene površine na području općine	1664
11.Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Konjic	1665
12.Odluka o davanju saglasnosti na Pravila JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic	1666
13.Odluka o zadržavanju i daljem obavljanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava prema Ustanovi „NARODNI UNIVERZITET“ Konjic u Konjicu	1667
14.Odluka o davanju Saglasnosti na imenovanje Direktora Ustanove „Narodni univerzitet“ Konjic u Konjicu	1668
15.Odluka o davanju Saglasnosti na izmjene sjedišta Ustanove „Narodni univerzitet“ Konjic u Konjicu i usaglašavanju djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH	1669

16.Odluka o davanju Saglasnosti na Pravila Ustanove „Narodni univerzitet“ Konjic u Konjicu	1670
17.Odluka o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju javnog konkursa za nekretninu poslovne zgrade i zemljišta ( bivša zgrada Konfekcije)	1671
18.Odluka o davanju saglasnosti na izgradnju	1672
19.Odluka o neprihvatanju ponude za kupovinu nekretnina Baričak Miroslava	1673
20.Odluka o konačnom imenovanju direktora „CENTAR ZA RIBARSTVO NERETVA“ d.o.o Konjic	1674
21.Odluka o prodaji stalnih sredstava – službenih motornih vozila	1675
22.Program rada Općinskog vijeća za 2018.godinu	1676

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-998/18  
Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj 4/11, 6/11), a u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Općinsko vijeće Konjic na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o donošenju budžeta Općine Konjic**  
**za 2018. godinu**

Član 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje Budžet Općine Konjic za 2018.godinu, koji se sastoji od bilansa prihoda i rashoda.

U bilansu prihoda i rashoda iskazani su porezni, neporezni i drugi prihodi, te rashodi utvrđeni za finansiranje javnih troškova na nivou Općine, na osnovu zakonskih i drugih propisa.

Član 2.

Način izvršenja Budžeta za 2018.godinu uređuje se Odlukom o izvršavanju budžeta za 2018.godinu.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti, a za usmjeravanje po ovoj Odluci ovlašten je Načelnik Općine Konjic.

Član 4.

Sastavni dio ove Odluke je prijedlog Budžeta Općine Konjic po vrstama prihoda i rasporedu prihoda za period januar-decembar 2018.godine i Odluka o izvršavanju budžeta za 2018.godinu.

Član 5.

Stavlja se van snage Odluka o privremenom finansiranju Općine Konjic za period januar-mart 2018.godine broj: 03-05-12-72/18 od 11.01.2018 godine.

Član 6.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Konjic“ i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ibro Halilović, s.r.

**BOSNA I HERCEGOVINA**

**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

**HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON**

**OPĆINA KONJIC**

**BUDŽET ZA 2018**

Ekonomski kod	O P I S	BUDŽET ZA 2017	BUDŽET ZA 2018	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
<b>700000/81</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>17.984.580,00</b>	<b>18.080.417,00</b>	<b>100,53</b>
<b>710000</b>	<b>PRIHODI OD INDIREKTNIH I DIREKTNIH POREZA</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>6.065.000,00</b>	<b>107,65</b>
711100	Porez na dobit pojedinaca	10.000,00	1.000,00	100,00
713100	Porezi na plaće (zaostale uplate)	10.000,00	1.000,00	100,00
714100	Porezi na imovinu	900.000,00	1.000.000,00	111,11
715100	Porez na promet proizvoda iz TB 2	1.000,00	1.000,00	100,00
715211	Porez na dobit od igara na sreću	10.000,00	10.000,00	100,00
715910	Ostali porezi na prom proiz.i usluga	1.000,00	1.000,00	100,00
716100	Porez na dohodak fizičkih lica	1.200.000,00	1.400.000,00	116,67
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji	300.000,00	300.000,00	100,00
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju općinama	3.200.000,00	3.000.000,00	93,75
719111	Ostali porezi – Povrat PDV	0,00	350.000,00	-
719114	Poseb.porez na plaće za zašt.od nepog.	1.000,00	500,00	50,00
719115	Pos. porez za zašt.od nepog.po ug.o dj.	1.000,00	500,00	50,00
<b>720000</b>	<b>NEPOREZNI PRIHODI</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.962.407,00</b>	<b>107,60</b>
721112	Prihodi od davanja prava na eksplatac.prirod.resursa -koncesije	200.000,00	400.000,00	100,00
721120	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta i poslovnih prostora	70.000,00	70.000,00	100,00
721211	Prihodi od kamata za depozite	10.000,00	5.000,00	33,33
722130	Općinske administrativne takse	270.000,00	270.000,00	100,00
722321	Općinske komunalne takse	470.000,00	470.000,00	100,00
722431/433	Naknade za dodijeljeno zemljište i uređenje građev.zemljišta	100.000,00	100.000,00	100,00
722432	Naknade za osiguranje od požara	50.000,00	10.000,00	20,00
722434	Doprinos za korištenje građev.zemljišta	420.000,00	420.000,00	100,00
722435	Prihodi od zemljišne rente	200.000,00	400.000,00	150,00
722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	10.000,00	10.000,00	100,00
722442	Naknada za izgrad.i održav.javnih skloništa	40.000,00	40.000,00	100,00
722449	Ostale općinske naknade: <b>od toga</b>	5.000.000,00	5.207.407,00	104,15
	Naknade od hidroakumulacije	4.500.000,00	4.807.407,00	106,83
	Ostale naknade – rad komisija i dr.	200.000,00	100.000,00	50,00
	Naknade za eksproprijaciju	300.000,00	300.000,00	100,00
722461	Nakn. za zauzimanje javn.površ.- podzem.i nadzem.instalacije	100.000,00	100.000,00	100,00
722463	Naknade za zauzimanje javnih površina - kiosci, bašte	60.000,00	60.000,00	100,00
722510	Naknade za usluge premjera i katastra	50.000,00	50.000,00	100,00
722531	Naknade za upotrebu cesta – prav.lica	60.000,00	60.000,00	100,00
722532	Naknade za upotrebu cesta – fizi.lica	100.000,00	100.000,00	100,00
722581	Poseb.nakn.za zašt.od prir.i dr.nesr.na netoplatu	100.000,00	100.000,00	100,00
722582	Poseb.nakn.za zašt.od nesr-od drugih sam.djelatnosti	5.000,00	5.000,00	100,00
722791	Ostale neplanirane uplate	20.000,00	20.000,00	100,00
722791	Refundacije Zavoda za zapošljav. pripravnika	60.000,00	60.000,00	100,00
723133	Novčane kazne za prekršaje	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>730000</b>	<b>Tekući transferi</b>	<b>2.700.200,00</b>	<b>3.872.010,00</b>	<b>143,40</b>
731111	Tekući transferi od inostranstva (Norveš.vl.i IPA)	0,00	100.000,00	-
	Ipa fondovi – Geo park	0,00	600.000,00	-
732112	Tekući transferi od Federacije	500.000,00	1.000.000,00	200,00
732114	Tekući transferi od Kantona za Općinu	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
732114	Tekući transferi od Kantona za Centar za soc.rad	730.200,00	702.010,00	96,14
732116	Tekući transferi od Općina	20.000,00	20.000,00	100,00
732000	Prihodi od Agenc.za vodno podr.za ured.Boračkog j.	200.000,00	200.000,00	100,00
732000	Prihodi od Agenc.za vodno podr.za sufinansiranje vodovoda Oteležani-Gorani	250.000,00	250.000,00	100,00
777779	Prihodi od indirektnih poreza iz prethodnih godina	5.000,00	5.000,00	100,00
811116	Primici od prodaje stalnih sredstava – Bazeni-Gradac	445.380,00	176.000,00	39,52
814200	Primici od zaduž.od finans.instit.od EBRD za finansiranje.grads.pijace, mosta kod UNIS-a i dr.	1.800.000,00	0,00	-

Eonomski kod	OPIS	BUDŽET ZA 2017	BUDŽET ZA 2018	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
600000/ 820000	<b>RASHODI I IZDACI</b>			
611100	<b>Bruto plaće zaposlenih</b>	<b>17.984.580,00</b>	<b>18.080.417,00</b>	<b>100,53</b>
611100	<b>Bruto plaće pripravnika po program.zapošlj.</b>	<b>2.657.200,00</b>	<b>2.657.200,00</b>	<b>100,00</b>
611200	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>165.003,00</b>	<b>165.003,00</b>	<b>100,00</b>
611211	Naknade za prevoz na posao i sa posla	438.600,00	438.600,00	100,00
611221	Naknade za topli obrok	30.000,00	30.000,00	100,00
611224	Naknade za regres za godiš.odmor	280.000,00	280.000,00	100,00
611225	Otpremnina za odlazak u penziju	63.500,00	63.500,00	100,00
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	15.100,00	15.100,00	100,00
612000	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
612000	<b>Dopinosi poslodavca za pripravnike po programu</b>	<b>275.940,00</b>	<b>275.940,00</b>	<b>100,00</b>
613100	<b>Putni troškovi</b>	<b>17.325,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>100,00</b>
613211	<b>Izdaci za električnu energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
613217	<b>Izdaci za javnu rasvjetu</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
613300	<b>Izdaci za komunalne usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
613310	Izdaci za PTT usluge i telefon	112.000,00	112.000,00	100,00
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	90.000,00	90.000,00	100,00
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća i dr.usl.	17.000,00	17.000,00	100,00
613400	<b>Nabavka materijala</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
613510	<b>Izdaci za gorivo</b>	<b>200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>110,00</b>
613523/813	<b>Registracija motorn. vozila i osiguranje</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
613600	<b>Unajmljivanje opreme</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>
613700	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
613814	<b>Osiguranje zaposlenih - kolektivno život. osig</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
613822	<b>Izdaci za usluge platnog prometa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
613900	<b>Ugovorene obaveze</b>	<b>1.623.780,00</b>	<b>1.623.780,00</b>	<b>100,00</b>
613911	Usluge medija	25.000,00	25.000,00	100,00
613912	Usluge štampanja	15.000,00	15.000,00	100,00
613914	Usluge reprezentacije	40.000,00	40.000,00	100,00
613920	Usluge za struč.obraz. i ost.stručne usl.	35.000,00	35.000,00	100,00
613974	Izdaci za rad komisija – bruto iznos	80.000,00	80.000,00	100,00
613975	Izdaci za naknade Skupšt. Zastupn.i prev.-bruto iznos	127.600,00	127.600,00	100,00
613976	Ostali izdaci za dr.samost.djel.-ug.o dj.-bruto iznos	30.000,00	30.000,00	100,00
613983	Posebna naknada na neto dohodak	10.220,00	10.220,00	100,00
613991	Ostale nespomenute usluge – od toga:	1.230.960,00	1.230.960,00	100,00
	-ostale ugovorene i druge obaveze(prevoz daka,eksprij.i dr.)	746.400,00	746.400,00	100,00
	-Centar-namjen.dotac.za smješt.u ustanove	484.560,00	484.560,00	100,00
613997	Izdaci za PDV	30.000,00	30.000,00	100,00
614000	<b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>	<b>4.005.949,00</b>	<b>3.939.679,00</b>	<b>98,35</b>
614117	Tekući transferi MZ	100.000,00	100.000,00	100,00
614117	Sredstva za demin.i obilježav.min.polja	50.000,00	42.663,00	85,33
614122	Transfer za sport	200.000,00	200.000,00	100,00
614124	Transfer za izbore – OIK (izborna god.)	15.976,00	30.764,00	192,56
614124	Transfer za izbore	0,00	32.500,00	-
614129	Ostali transferi (JU-a za kulturu i sport) ukupno:	530.508,00	530.508,00	100,00
	Narod. univerz.i biblioteka (12.500)	150.000,00	150.000,00	100,00
	RTV Konjic sa obavez.prema RAK-u (13.000)	156.000,00	156.000,00	100,00
	Dječje obdanište (11.709)	140.508,00	140.508,00	100,00
	Sport.dvor-fin.i grij. (7.000)	84.000,00	84.000,00	100,00
614171	Transferi instituc.-JU.,Dom zdravlja“Konjic- 10.000,00/1 mj	200.000,00	120.000,00	0,00
614171	Transferi ostalim institucijama		80.000,00	0,00
614232	Izdaci za vojne inval.,ranjene bran.i porod.pogin.branilaca	100.000,00	200.000,00	200,00
614233	Izdaci za raseljena lica	10.000,00	10.000,00	100,00
614234	Isplate stipendija	222.000,00	222.000,00	100,00
614239	Ostali transferi pojedincima /jednokr.pom./	20.000,00	20.000,00	100,00
614200	Ostali transferi pojedincima - namjenski za Centar od HNK	217.450,00	217.450,00	100,00
614200	Ost.transfer.pojed.-namjenski za Centar - Općina	95.000,00	105.000,00	110,53
614241	Transfer za posebne namjene-elementar.nepog.	20.000,00	20.000,00	100,00



614311	Tekući transf.neprof.org.-projekti NVO		20.000,00	20.000,00	100,00
614311	Tekući transf.neprof.org.-proj.za mlade		20.000,00	20.000,00	100,00
614311	Projekti za mlade Fondacija „Mozaik“		7.500,00	7.500,00	100,00
614311	Tekući transf. za kultur. manifes.i udruženja		100.000,00	100.000,00	100,00
614311	Tekući transferi za sportske manifestacije		30.000,00	30.000,00	100,00
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama		100.000,00	100.000,00	100,00
614323	Tekući transferi za parlamentarne političke partije		153.153,00	160.490,00	104,79
614324	Tekući transferi udruženjima: ukupno		106.800,00	109.200,00	102,25
	Preporod	(1.600,00)	19.200,00	19.200,00	100,00
	AP Neretva	(1.600,00)	19.200,00	19.200,00	100,00
	Crveni križ	(1.600,00)	19.200,00	19.200,00	100,00
	Odred izviđača Konjic	(600,00)	7.200,00	7.200,00	100,00
	HKD Napredak	(600,00)	7.200,00	7.200,00	100,00
	Udruženje „i“ Konjic	(800,00)	7.200,00	9.600,00	133,33
	Udruženje penzionera Konjic	(500,00)	6.000,00	6.000,00	100,00
	UG „Zeleni-Neretva“ Konjic	(1.800,00)	21.600,00	21.600,00	100,00
614325	Tekući transferi za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa		5.831,00	0,00	-
614329	Ostali transferi neprof.org.-mat.troš.osn.školam		273.600,00	273.600,00	100,00
614414	Podsticaj poljopr.proizvodnje		200.000,00	200.000,00	100,00
	Međunarodni sajam FOOD FEST		50.000,00	50.000,00	100,00
	Savez poljopriv.udruženja Konjic	(10.000,00)	120.000,00	120.000,00	100,00
	Centar za ribarstvo	(4.000,00)	48.000,00	48.000,00	100,00
	Agencija za ekonom.razvoj „Prvi korak“	(8.417,00)	101.004,00	101.004,00	100,00
	Poslovni inkubator – materijalni troškovi	(1.000,00)	12.000,00	12.000,00	100,00
	Aktivna politika samozapošljavanja		132.000,00	132.000,00	100,00
614423	Održavanje zelenih površ. i gradskih ulica		480.000,00	480.000,00	100,00
	Nabav.spec.motor.vozila-vr.414.899,55 - 24 mj.		177.308,00	0,00	-
	Najam teretnog vozila Mercedes		32.819,00	0,00	-
614721	Tekući transferi međunar.organizac		15.000,00	15.000,00	100,00
614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplać.sredstava, povrat poreza na dohodak i dr.		30.000,00	30.000,00	100,00
<b>615117</b>	<b>Kapitalni grantovi – ukupno</b>		<b>5.701.204,00</b>	<b>5.882.432,00</b>	<b>103,18</b>
	Infrastruktura po MZ		870.000,00	900.000,00	
	Centar za upravlj.otpad.-dopuna proj.dok.i novi obj		200.000,00	100.000,00	
	Projekt.i izrada prost.i plan.dokum.i studije		50.000,00	50.000,00	
	Projekti energetske efikasnosti		50.000,00	100.000,00	
	Vodovodi		100.000,00	200.000,00	
	Projek.dok.i izvod.rad.zavodov.Oteležani-Gorani		438.273,00	100.000,00	
	Kanalizacioni kolektor sa uređajem za prečišćav.grada Konjica		517.000,00	350.000,00	
	Prostorni plan Općine		40.000,00	40.000,00	
	MZ Stari grad-Projekat pješ.staze Begovića kuća do Volod.		19.711,00		
	MZ Stari grad-Pješ.staza Varda-Šehidsko mezarje		21.100,00	20.000,00	
	Oprema za gorsku službu spašavanja - GSS		10.000,00	10.000,00	
	Saobraćajnica Orašje		75.000,00	200.000,00	
	IPA fondovi –sufinansiranje projekata		50.000,00	100.000,00	
	Urbani mobilijar		50.000,00	50.000,00	
	Uređenje fasade na zgradi DPO		133.030,00		
	Izrada katastra nekretnina MZ Bijela		20.000,00	20.000,00	
	Autobusko stajalište kod UNIS-a		100.000,00	100.000,00	
	Centar – uređenje partera		200.000,00	400.000,00	
	Igrališta, parking i režim saobrać. u ČZR		20.000,00	20.000,00	
	Lijeva obalautvrda sa pješ.stazom sa probij.pješ.prolaza ispod M-17		500.000,00	100.000,00	
	Dogradnja sale i školske kuhinje sa opremom		0,00	20.000,00	
	Izgradnja puta i mosta oko lokaliteta UNIS		100.000,00	100.000,00	
	Naselje Tuleg-izgradnja stepeništa zona 1,2,3		30.000,00	20.000,00	
	Podzemni kontejneri		60.000,00	60.000,00	
	Utopljavanje zgrade Općine		10.000,00	50.000,00	
	Zatvaranje kolektivnog centra-projekat CEB II		140.000,00	100.000,00	
	Pripremni radovi na pomoćnom stadionu		0,00	19.972,00	
	Nabavka umjetne trave na pomoć.stadionu		0,00	192.460,00	
	Uređenje partera Srednja škola-most na Trešanici		1.026.090,00		
	Stambeno zbrinjavanje Roma - po grantu		181.000,00		
	Izrada studije saobraćaja Općine Konjic		20.000,00		

	Rekonstrukcija gradske pijace sa okolnim saobraćajnicama	300.000,00	200.000,00	
	Uređenje postojećih poslovnih zona	0,00	50.000,00	
	Izrada projektne dokument.kan.kol.i uređaj za prečišćavanje naselja Čelebići i Ribići	0,00	20.000,00	
	Pješačka staza raskršće, bolnica do skretanja prema 1. OŠ	0,00	100.000,00	
	Izgradnja nove poslovne zone u Konjicu	0,00	100.000,00	
	Izrada studije valorizacije značajnog prirodn.nasljed.a Općine (Vrtaljica, Zlatar, obronci Prenja, Borašnice i Visočice sa Raketnicom)	0,00	50.000,00	
	Geo park (IPA - 600.000,00; Vlast. sred. 60.000,00)	0,00	660.000,00	
	Izrada proj.dok.kanaliz.kolektor i uređaj za preč.naselja Lisić.	0,00	30.000,00	
	Izgradnja fudbalskog terena Čelebići	0,00	100.000,00	
	Projektovanje kanaliz. sistema B.jezero	0,00	20.000,00	
	Uređenje B.jezera	0,00	100.000,00	
	Pristup.saobrać.za igralište u Čelebićima	0,00	100.000,00	
	Sanacija mosta u naselju Glavatičevo	0,00	70.000,00	
	Sanacija krova u na OŠ u Odžacima	0,00	30.000,00	
	Završetak saobrać.iza JU Opšta bolnica	100.000,00		
	Izrada proj.dokum.kanal.kol.i uređaj za prečiš.naselja B.Polje	0,00	30.000,00	
	Uređenje dućana lijeva obala	50.000,00		
	Izgradnja mosta u Kašićima	0,00	200.000,00	
	Regulacioni plan Orahovica Lisisčići	0,00	20.000,00	
	Igralište Glavičine	90.000,00	100.000,00	
	Rekonstrukcija Narodnog univerziteta	50.000,00	100.000,00	
	Naselje Pleha	50.000,00	50.000,00	
	Vrbići – popravka mosta	20.000,00		
	Ambulanta područne medicine Podorašac	50.000,00	160.000,00	
	Obnova žičare Spiljani-Džajići	0,00	35.000,00	
	Planinarska kuća na Raptima	25.000,00	25.000,00	
	Nastrešnica za putnike na autob.stanici Spiljani,Čelebići, Glavičine, Podorašac	0,00	60.000,00	
	Izrada podzide u Čelebićima (Husanovići) 50m	0,00	50.000,00	
	Adaptacija trećeg sprata dječijeg obdaništa - jaslice	35.000,00	0,00	
	Projekti sanacije sanitarnih čvorova u Prvoj i Drugoj OŠ - sufinansiranje	0,00	50.000,00	
<b>615311</b>	<b>Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>616331</b>	<b>Kamate na kredit</b>	<b>85.266,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>90,89</b>
<b>820000</b>	<b>IZDACI – Nabavka stalnih sredstava</b>	<b>1.955.313,00</b>	<b>1.938.958,00</b>	<b>99,16</b>
821200	Sanacija sanitarnih čvorova u zgradi Općine	0,00	50.000,00	
821200	Zgrada CZ – rekonstrukcija krova	55.477,00	0,00	
821200	Poslovni prostori - Garaža	215.342,00	215.342,00	
821200	Poslov.prostori – kod Stare ćuprije	10.800,00	21.000,00	
821200	Kupovina „Bazeni“ ugov.Balkanika 5 god.	144.120,00	144.120,00	
821221	Javnarasyjeta (prošir.mreže iz ušteda) ug.Amitea	130.000,00	130.000,00	
821221	Javna rasvjeta sa LED svjetiljkama (PDV)	200.000,00	687.700,00	
821221	Javna rasvjeta Srednja škola-most na Trešanici	92.000,00	0,00	
821300	Kompiuterska oprema	140.000,00	100.000,00	
821300	Videonadzor grada	50.000,00	50.000,00	
821300	Kancel.oprema i ostala oprema	30.000,00	30.000,00	
821300	Motorno vozilo	50.000,00	0,00	
821300	CZ – nadogradnja motornog vozila	18.970,00	0,00	
821300	Motorne sanke za snijeg	36.740,00	0,00	
823212	Otplate stran.fin.inst.-kredit-vodovod- \$ 79.475 x 1,664111	143.920,00	132.255,00	
823000	Razvojna banka- anuiteti po kreditu	637.944,00	333.336,00	
823000	EIB - kredit za projekat kanalizacije i otpadnih voda	0,00	45.205,00	
<b>999999</b>	<b>Tekuća rezerva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>

**POSEBAN DIO**

Izdaci u Budžetu u iznosu od **18.080.417,00 KM** raspoređeni po korisnicima u Posebnom dijelu kako slijedi:

**01 – Jedinствени organ uprave**

Eonomski kod	OPIS	BUDŽET ZA 2017	PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2018	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
600000/ 820000	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>16.767.892,00</b>	<b>16.860.939,00</b>	<b>100,55</b>
611100	Bruto plaće zaposlenih	2.341.377,00	2.341.377,00	100,00
611100	Bruto plaće pripravnika po progr.zapošlj.	165.003,00	165.003,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	402.223,00	402.223,00	100,00
611211	Naknade za prevoz na posao i sa posla	28.670,00	28.670,00	100,00
611221	Naknade za topli obrok	253.258,00	253.258,00	100,00
611224	Naknade za regres za godiš.odmor	58.095,00	58.095,00	100,00
611225	Otpremnina za odlazak u penziju	15.100,00	15.100,00	100,00
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnost	47.100,00	47.100,00	100,00
612000	Doprinos poslodavca	242.783,00	242.783,00	100,00
612000	Doprinos poslodav.za pripravn.po progr.	17.325,00	17.325,00	100,00
613100	Putni troškovi	29.000,00	29.400,00	101,38
613211	Izdaci za električnu energiju	200.000,00	200.000,00	100,00
613217	Izdaci za javnu rasvjetu	100.000,00	100.000,00	100,00
613300	Izdaci za komunalne usluge	111.940,00	111.940,00	100,00
613310	Izdaci za PTT usluge i telefon	90.000,00	90.000,00	100,00
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	17.000,00	17.000,00	100,00
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća i dr.usl.	4.940,00	4.940,00	100,00
613400	Nabavka materijala	196.600,00	214.870,00	109,29
613510	Izdaci za gorivo	49.300,00	49.230,00	99,86
613523/813	Registracija motorn. vozila i osiguranje	18.310,00	17.916,00	97,85
613600	Unajmljivanje opreme	10.000,00	10.000,00	100,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	97.340,00	96.830,00	99,48
613814	Osig.zaposl.-kolektivno život.osiguranje	9.640,00	9.604,00	99,63
613822	Izdaci za usluge platnog prometa	8.400,00	8.400,00	100,00
613900	Ugovorene obaveze	1.133.369,00	1.132.919,00	99,96
613911	Usluge medija	24.780,00	24.780,00	100,00
613912	Usluge štampanja	15.000,00	15.000,00	100,00
613914	Usluge reprezentacije	40.000,00	40.000,00	100,00
613920	Usluge za struč.obraz.i ost.stručne usluge	34.700,00	34.700,00	100,00
613974	Izdaci za rad komisija – bruto iznos	80.000,00	80.000,00	100,00
613975	Izd.za naknade Skupšt. Zastup.i prev. - bruto	127.600,00	127.600,00	100,00
613976	Ostali izdaci za dr.sam.dj.-ug.o djelu - bruto	25.500,00	25.050,00	98,24
613983	Posebna naknada na neto dohodak	9.389,00	9.389,00	100,00
613991	-ostale ugovorene obaveze i prevoz đaka	746.400,00	746.400,00	100,00
613997	Izdaci za PDV	30.000,00	30.000,00	100,00
614000	<b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>	<b>3.683.499,00</b>	<b>3.617.229,00</b>	<b>98,20</b>
614117	Tekući transferi MZ	100.000,00	100.000,00	100,00
614117	Sredstva za demin.i obilježav.min.polja	50.000,00	42.663,00	85,33
614122	Transfer za sport	200.000,00	200.000,00	100,00
614124	Transfer za izbore – OIK	15.976,00	30.764,00	192,56
614124	Transfer za izbore	0,00	32.500,00	-
614129	Ostali transf.(JU-a za kult. i sport): ukupno	530.508,00	530.508,00	100,00
	Narod. univerz.i biblioteka /12.500	150.000,00	150.000,00	100,00
	RTV Konjic sa obav.prema RAK-u / 13.000	156.000,00	156.000,00	100,00
	Dječje obdanište /11.709	140.508,00	140.508,00	100,00
	Sport.dvor-fin.i grij. / 7.000	84.000,00	84.000,00	100,00
614171	Transf.instituc.JU „Dom zdravlja“Konjic 10.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00
614171	Transfer ostalim institucijama		80.000,00	0,00
614232	Izdaci za vojne inval.,ranj.borce i por. pog.	100.000,00	200.000,00	200,00
614233	Izdaci za raseljena lica	10.000,00	10.000,00	100,00
614234	Isplate stipendija	222.000,00	222.000,00	100,00

614239	Ostali transferi pojedincima /jedno.kr.pom./	20.000,00	20.000,00	100,00
614241	Transfer za poseb.namjene-element.nepogod	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	Tekući transferi neprof.org.proj.NVO (po j.p)	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	Tekući transf.neprof.org.proj.za mlade(po j.p.)	20.000,00	20.000,00	100,00
614311	Projekti za mlade Fondacija „Mozaik“	7.500,00	7.500,00	100,00
614311	Tekući transf. za kulturne manifes.i udruž.	100.000,00	100.000,00	100,00
614311	Tekući transferi za sportske manifestacije	30.000,00	30.000,00	100,00
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama	100.000,00	100.000,00	100,00
614323	Tekući transferi za parlamentarne stranke	153.153,00	160.490,00	104,79
614324	<b>Tekući transferi udruženjima: ukupno</b>	<b>106.800,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>102,25</b>
	Preporod (1.600,00)	19.200,00	19.200,00	100,00
	AP Neretva (1.600,00)	19.200,00	19.200,00	100,00
	Crveni križ (1.600,00)	19.200,00	19.200,00	100,00
	Odred izviđača Konjic (600,00)	7.200,00	7.200,00	100,00
	HKD Napredak (600,00)	7.200,00	7.200,00	100,00
	Udruženje „i“ Konjic (800,00)	7.200,00	9.600,00	133,33
	Udruženje penzionera Konjic (500,00)	6.000,00	6.000,00	100,00
	UG „Zeleni-Neretva“Konjic (1.800,00)	21.600,00	21.600,00	100,00
614325	Tekući transferi za obnovu kultur. i graditelj.nasljeđa	5.831,00	0,00	-
614329	Ostali transf neprof.org.-mater.trošk.osn.sk.	273.600,00	273.600,00	100,00
614414	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	200.000,00	200.000,00	100,00
	Međunarodni sajam FOOD FEST	50.000,00	50.000,00	100,00
	Savez poljoprivred.udruženja Konjic /10.000/	120.000,00	120.000,00	100,00
	Podsticaj ribarstvu-Centar za ribarstvo / 4.000/	48.000,00	48.000,00	100,00
	Agencija za ekon.razvoj „Prvi korak“ / 8.417/	101.004,00	101.004,00	100,00
	Poslovni inkubator-materijalni troš. / 1.000/	12.000,00	12.000,00	100,00
	Aktivna politika zapošljavanja	132.000,00	132.000,00	100,00
614423	Održavanje zelenih površina i gradskih ulica	480.000,00	480.000,00	100,00
	Nabav.spec.mot.vozila-vr.414.899,55-24 mj	177.308,00	0,00	-
	Najam teretnog vozila Mercedes	32.819,00	0,00	-
614721	Tekući transf.međunar.organizacijama	15.000,00	15.000,00	100,00
614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplać.sredstava-povrat por. na dohod.i dr.	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>615117</b>	<b>Kapitalni grantovi – ukupno</b>	<b>5.701.204,00</b>	<b>5.882.432,00</b>	<b>103,18</b>
	Infrastruktura po MZ	870.000,00	900.000,00	
	Centar za uprav.otpad.-dopuna proj.dok.i novi obj	200.000,00	100.000,00	
	Projekt.i izrada prost.i plan.dokum.i studije	50.000,00	50.000,00	
	Projekti energetske efikasnosti	50.000,00	100.000,00	
	Vodovodi	100.000,00	200.000,00	
	Projek.dok.i izvod.rad.zavodov.Oteležani-Gorani	438.273,00	100.000,00	
	Kanalizacioni kolektor sa uređajem za prečišćavanje grada Konjica	517.000,00	350.000,00	
	Prostorni plan Općine	40.000,00	40.000,00	
	MZ Stari grad-Projekat pješ.staze Begovića kuća do Volodera	19.711,00		
	MZ Stari grad-Pješ.staza Varda-Šhidsko mezarje	21.100,00	20.000,00	
	Oprema za gorsku službu spašavanja - GSS	10.000,00	10.000,00	
	Saobraćajnica Orašje	75.000,00	200.000,00	
	Uređenje fasada u gradu	0,00		
	IPA fondovi –sufinansiranje projekata	50.000,00	100.000,00	
	Urbani mobilijar	50.000,00	50.000,00	
	Uređenje fasade na zgradi DPO	133.030,00		
	Izrada katastra nekretnina MZ Bijela	20.000,00	20.000,00	
	Autobusko stajalište kod UNIS-a	100.000,00	100.000,00	
	Centar – uređenje partera	100.000,00	400.000,00	
	Igrališta, parking i režim saobrać. u ČZR	20.000,00	20.000,00	
	Lijeva obalautvrda sa pješ.stazom sa probij. pješačkog prolaza ispod M-17	500.000,00	100.000,00	
	Dogradnja sale i školske kuhinje sa opremom	0,00	20.000,00	
	Izgradnja puta i mosta oko lokaliteta UNIS	100.000,00	100.000,00	
	Naselje Tuleg-izgradnja stepeništa zona 1,2,3	30.000,00	20.000,00	
	Podzemni kontejneri	60.000,00	60.000,00	
	Utopljanje zgrade Općine	10.000,00	50.000,00	
	Zatvaranje kolektivnog centra-projekat CEB II	140.000,00	100.000,00	

	Pripremni radovi na pomoćnom stadionu	0,00	19.972,00	
	Nabavka umjetne trave na pomoć.stadionu	0,00	192.460,00	
	Uređenje partera Sred.škola-most na Treša.	1.026.090,00		
	Stambeno zbrinjavanje Roma - po grantu	181.000,00		
	Izrada studije saobraćaja Općine Konjic	20.000,00		
	Rekonstrukcija gradske pijace sa okolnim saobraćajnicama	300.000,00	200.000,00	
	Uređenje postojećih poslovnih zona	0,00	50.000,00	
	Izrada projektne dokument.kan.kol.i uređaj za prečišćavanje naselja Čelebići i Ribići	0,00	20.000,00	
	Pješačka staza raskršće, bolnica do skretanja prema 1. OŠ	0,00	100.000,00	
	Izgradnja nove poslovne zone u Konjicu	0,00	100.000,00	
	Izrada studije valorizacije značajnog prirod.nasljeda Općine (Vrtaljica, Zlatar, obronci Prenja, Borašnice i Visočice sa Raketnicom)	0,00	50.000,00	
	Geo park (IPA - 600.000,00; Vlast. sred. 60.000,00)	0,00	660.000,00	
	Izrada proj.dok.kanaliz.kolektor i uređaj za preč.naselja Lisičići	0,00	30.000,00	
	Izgradnja fudbalskog terena Čelebići	0,00	100.000,00	
	Projektovanje kanaliz. sistema B.jezero	0,00	20.000,00	
	Uređenje B.jezera	0,00	100.000,00	
	Pristup.saobrać.za igralište u Čelebićima	0,00	100.000,00	
	Sanacija mosta u naselju Glavatičevo	0,00	70.000,00	
	Sanacija krova u na OŠ u Odžacima	0,00	30.000,00	
	Završetak saobrać.iza JU Opšta bolnica	100.000,00		
	Izrada proj.dokum.kanal.kol.i uređaj za prečiš.naselja B.Polje	0,00	30.000,00	
	Uređenje dućana lijeva obala	50.000,00		
	Izgradnja mosta u Kašićima	0,00	200.000,00	
	Regulacioni plan Orahovica Lisisčići	0,00	20.000,00	
	Igralište Glavičine	90.000,00	100.000,00	
	Rekonstrukcija Narodnog univerziteta	50.000,00	100.000,00	
	Naselje Pleha	50.000,00	50.000,00	
	Vrbići – popravka mosta	20.000,00		
	Ambulanta porodične medicine Podorašac	50.000,00	160.000,00	
	Obnova žičare Spiljani-Džajići	0,00	35.000,00	
	Planinarska kuća na Raptima	25.000,00	25.000,00	
	Nastrešnica za putnike na autobuskoj stanici Spiljani,Čelebići,Glavičine,Podorašac	0,00	60.000,00	
	Izrada podzide u Čelebićima (Husanovići) 50m	0,00	50.000,00	
	Adaptacija trećeg sprata dječijeg obdaništa - jaslice	35.000,00		
<b>615311</b>	<b>Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>616331</b>	<b>Kamate na kredit – Razvojna banka i EIB</b>	<b>85.266,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>90,89</b>
<b>820000</b>	<b>IZDACI - Nabavka stalnih sredstava</b>	<b>1.950.313,00</b>	<b>1.933.958,00</b>	<b>99,16</b>
821200	Sanacija sanitarnih čvorova u zgradi Općine	0,00	50.000,00	
821200	CZ – rekonstrukcija krova	55.477,00	0,00	
821200	Poslovni prostori - Garaža	215.342,00	215.342,00	
821200	Poslov.prostori – kod Stare ćuprije	10.800,00	21.000,00	
821200	Kupovina „Bazeni“-ugovor Balkanika-5 god	144.120,00	144.120,00	
821221	Javna rasvjeta (proš.mreže iz ušt.)ug.Amitea	130.000,00	130.000,00	
821221	Javna rasvjeta sa LED svjetiljkama (PDV)	200.000,00	687.700,00	
821221	Javna rasvj.-srednja škola-most na Trešanici	92.000,00	0,00	
821300	Kompjuterska oprema	135.000,00	95.000,00	
821300	Videonadzor grada	50.000,00	50.000,00	
821300	Kancel.oprema i ostala oprema	30.000,00	30.000,00	
821300	Motorno vozilo	50.000,00	0,00	
821300	CZ – nadogradnja motornog vozila	18.970,00	0,00	
821300	Motorne sanke za snijeg	36.740,00	0,00	
823212	Otplate stran.fin.inst.- kredit - vodovod	143.920,00	132.255,00	
823000	Razvojna banka- anuiteti po kreditu	637.944,00	333.336,00	
823000	EIB - kredit za projekat kanalizacije i otpadnih voda		45.205,00	
	Tekuća rezerva	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>

02 – Općinsko javno pravobranilaštvo

Ekonom.kod	O P I S	Budžet za 2017	Budžet za 2018	Indeks
<b>600000</b>	<b>RASHODI</b>	<b>67.383,00</b>	<b>67.383,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće zaposlenih	56.500,00	56.500,00	100,00
611221	Naknade za topli obrok	4.115,00	4.115,00	100,00
611224	Regres za godišnji odmor	840,00	840,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	5.928,00	5.928,00	100,00

### 03 – Centar za socijalni rad

Ekonom.kod	O P I S	Budžet za 2017	Budžet za 2018	Indeks
<b>600000</b>	<b>R A S H O D I</b>	<b>1.149.305,00</b>	<b>1.152.095,00</b>	<b>100,24</b>
611100	Bruto plaće	259.323,00	259.323,00	100,00
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	1.330,00	1.330,00	100,00
611221	Naknade za topli obrok	22.627,00	22.627,00	100,00
611224	Regres za godišnji odmor	4.565,00	4.565,00	100,00
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	2.900,00	2.900,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	27.229,00	27.229,00	100,00
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	1.000,00	600,00	60,00
613329	Ostale komunalne usluge	60,00	60,00	100,00
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	3.000,00	4.000,00	133,33
613484	Materijal za čišćenje	300,00	330,00	110,00
613416	Troškovi nabavke sitnog inventara	100,00	800,00	800,00
613511	Benzin	700,00	770,00	110,00
613523	Registracija motornih vozila	486,00	700,00	144,03
613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	100,00	110,00	110,00
613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	200,00	220,00	110,00
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	200,00	220,00	110,00
613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada	1.560,00	1.960,00	125,64
613722	Usluge opravki i održavanja opreme	500,00	550,00	110,00
613723	Usluge opravki i održavanja vozila	100,00	110,00	110,00
613813	Osiguranje vozila	3.204,00	3.384,00	105,62
613814	Osiguranje zaposlenih-kolektivno životno osiguranje	360,00	396,00	110,00
613822	Izdaci bankarskih usluga	1.600,00	1.600,00	100,00
613911	Usluge medija	220,00	220,00	100,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	300,00	300,00	100,00
613976	Izdaci za usluge po osnovu ugov.za privrem. i povrem.posl. UO	4.500,00	4.950,00	110,00
613983	Poseban porez za zaštitu od elementarnih nepogoda	831,00	831,00	100,00
613991	Ostale nespome.usluge i dažbine-Dotacija HNK za smještaje u ustanove socijalne zaštite	484.560,00	484.560,00	100,00
614200	Ostale isplate pojedincima – JNP od Centra (OPĆINA)	95.000,00	105.000,00	110,53
614200	Ostale ispl.pojed.iz mater.socijal.sigurnosti- SSP	122.250,00	122.250,00	100,00
614200	Ostale ispl.pojedincima-lica na birou za zapošljavanje	19.200,00	19.200,00	100,00
614200	Ostale ispl.pojedincima-novorodena djeca	60.000,00	60.000,00	100,00
614200	Ostale ispl.pojedincima-refundac.troš.ljekarska komisija	5.000,00	5.000,00	100,00
614200	Ostale ispl.pojedincima-djeca (hraniteljji)	6.000,00	6.000,00	100,00
614200	Ostale ispl.pojedincima-sahrane	5.000,00	5.000,00	100,00
821300	Kompjuterska i ostala oprema	5.000,00	5.000,00	100,00

## BUDŽET ZA 2018

Budžet za 2018.godinu, kao dokument finansijske aktivnosti Općine, sadrži planirane pozicije budžetskih prihoda i rashoda.

Ukupan Budžet od **18.080.417,00 KM** sastoji se od planiranih prihoda od indirektnih i direktnih poreza u iznosu od **6.065.000,00 KM** koji su veći za 7,65% u odnosu na planirane prihode iz 2017.godine, neporeznih prihoda u iznosu od **7.962.407,00 KM**, i veći su za 7,60% u odnosu na iste iz 2017.godine i grantova viših nivoa vlasti od **3.872.010,00 KM** od Federacije BiH i od kantona, kao i namjenska sredstva za Centar za socijalni rad i grantovi iz inostranstva. Od Federacije BiH i HNK očekujemo veća namjenska sredstva za planirane kapitalne projekte za 2018.godinu, kao potpore, pošto su u Budžetu Općine predviđeni dosta veće vrijednosti kapitalnih projekata, a isti su od velikog značaja za Općinu Konjic i šire.

**Predviđeni budžetski rashodi za fiskalnu 2018.godinu, prikazani su u priloženoj tabeli rashoda i izdataka i isti se sastoje od sljedećih pozicija:**

Bruto plaća zaposlenih u iznosu od **2.657.200,00 KM** su utvrđene u na istom nivou iz 2017.godine i iste su usklađene sa federalnim Zakonom o plaćama za državne službenike i namještenike:  
-za Jedinstveni organ uprave planirane bruto plate za 2018.godinu iznose 2.341.377,00 KM  
-za Općinsko javno pravobranilaštvo planirane bruto plate za 2018.godinu iznose 56.500,00 KM  
-za Centar za socijalni rad planirane bruto plate za 2018.godinu iznose 259.323,00 KM.

Naknada troškova zaposlenih u iznosu od **438.600,00 KM**, takođe su na nivou iz prethodne godine i sadrže naknade za prevoz na posao, naknade za topli obrok, regres za godišnji odmor, zatim otpremnine za odlazak u penziju, kao i pomoć za slučaj smrti ili teže invalidnosti u porodici. I ovi rashodi su raspoređeni po korisnicima Budžeta u posebnom dijelu.

Na ekonomskom kodu **613900-ugovorene obaveze i druge ugovorene usluge** u iznosu od **1.623.780,00 KM**. Ovaj iznos sadrži stavku prevoza đaka, isplata naknada za eksproprijaciju i ostalih usluga u visini od 746.400,00 KM, kao i namjenska sredstva Centra za smještaj u ustanovama za socijalnu zaštitu u visini od 484.560,00 KM.

Na ekonomskom kodu **614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi** u visini **3.939.679,00 KM**, sastavni dio je i finansiranje sportskih klubova u iznosu od 200.000,00 KM. Planirana sredstva će se trošiti za isplate na ime kotizacija i opravdanih zahtjeva prema aktivnostima klubova, a na osnovu posebno utvrđenih kriterija. Zatim planirani tekući grantovi za finansiranje Općinske izborne komisije u visini od 30.764,00 KM, a iznos je utvrđen na bazi Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije Općine Konjic (unutar perioda 2018.godine jeste i izborni period gdje članovi primaju naknade po Odluci CIK-a).

Sredstva za izdatke RVI, porodice šehida i poginulih boraca, demobilisanih boraca i bivše logoraše u visini od 200.000,00 KM potrebna za rješavanje stambene problematike, troškove liječenja i nabavka ortopedskih pomagala, naknade za putne troškove liječenja u BiH i van BiH, prekvalifikacija i doškoloavanje i izdaci za boračka udruženja odnose se na isplate udruženjima po kriterijima koji će se naknadno utvrditi.

Izdaci za raseljena lica u visini od **10.000,00 KM** /stambena problematika, zdravstvena zaštita, sredstva za održiv povratak, troškovi dženaza-sahrana, hrana za kamp Ovčari i dr./.

Isplate stipendija planirane u visini od **222.000,00 KM**, za školsku 2017/2018.godinu, period deset mjeseci.

Na ekonomskom kodu **614323**- Transfer za parlamentarne političke stranke, iznos od **160.490,00 KM**, predstavlja finansiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću. Način finansiranja se utvrđuje posebnom Odlukom Općinskog vijeća o finansiranju političkih stranaka.

Pozicija **614423**- Subvencije JKP Standard u iznosu od **480.000,00 KM** odnosi se na redovno finansiranje za održavanje javnih i zelenih površina i na interventne doznake, kao i finansiranje na ime češćenja ulica i parkova.

Pozicija **614414**- Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – u iznosu od **200.000,00 KM** odnosi se na podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, sa posebnim osvrtom na podsticaj razvoja voćarstva i kupovinu sadnog materijala, finansiranje Saveza poljoprivrednih udruženja od 120.000,00 KM, a podsticaj za ribarstvo od 48.000,00 KM odnosi se na finansiranje Centra za ribarstvo kao i i finansiranje Agencije „Prvi korak“ u visini 101.004,00 KM.

U tabeli rashoda prikazani su kapitalni grantovi iz sredstava budžeta u ukupnom iznosu od **5.882.432,00 KM** i struktura istih je prikazana na ekonomskom kodu **615117** u tabeli rashoda. Za navedene Kapitalne grantove «**Infrastruktura po MZ**» Komisija za kapitalno planiranje Općine odrediće prioritete na osnovu Odluke o kriterijima za bodovanje.

Kapitalni projekti koji nisu bodovani, a isti su početi i nisu završeni u protekloj godini preneseni su u narednu, uključeni su u Budžet Općine. Projekti koje je bodovala Komisija za kapitalno planiranje realizirat će se iz stavke „Infrastruktura“ a koji pripadaju infrastrukturi, ili iz stavke Kapitalni grantovi, ukoliko se odustane od nekog kapitalnog projekta, po prioritetima na osnovu broja bodova i na osnovu utvrđene mase sredstava za tu namjenu.

Ako se za neki projekat pojavi sufinansijer ili učešće u realizaciji istog u iznosu do 30%, taj projekat ide u prioritete.

U dole prikazanoj tabeli nalaze se projekti koji su bodovani:

**Kapitalni projekti 2018. godine.**

Redni broj	Naziv projekta	Vrijednost projekta	Bodovi
1.	Izgradnja igrališta kod OŠ u naselju Orahovica – MZ Čelebići	60.000 KM	<b>6105</b>
2.	Zamjena vanjske stolarije u područnoj školi Bradina	30.000 KM	<b>5920</b>
3.	Rekonstrukcija sanitarnog čvora – JU „Prva osnovna škola“ Konjic	30.000 KM	<b>5830</b>
4.	Rekonstrukcija sanitarnog čvora – JU „Druga osnovna škola“ Konjic	30.000 KM	<b>5745</b>
5.	Rekonstrukcija sanitarnog čvora i zamjena podova u područnoj školi Podorašac	100.000 KM	<b>5735</b>
6.	Uređenje partera između solitera – MZ Novo Naselje	100.000 KM	<b>5660</b>
7.	Izgradnja rezervoara za pitku vodu za selo Zukići – MZ Bradina	40.000 KM	<b>5620</b>
8.	Obezbeđenje pitke vode u zaseoku Vrčići – MZ Grabovci	50.000 KM	<b>5570</b>
9.	Vodovod Podorašac – MZ Podorašac	100.000 KM	<b>5405</b>
10.	Izrada projekta nasipne brane u Buturović Polju – MZ Neretvica	50.000 KM	<b>5155</b>
11.	Izgradnja stepeništa i sanacija kanalizacione mreže u ul. 3. Mart – MZ Novo Naselje	30.000 KM	<b>5070</b>



12.	Digitalna kino oprema i pregrada – Narodni univerzitet Konjic	150.000 KM	<b>5040</b>
13.	Izgradnja puta Glavatičevo-Glavatička planina – MZ Glavatičevo	10.000 KM	<b>5030</b>
14.	Asfaltiranje dionice puta 60m u ul. Mostarska sa pojačavanjem rasvjete – MZ Novo Naselje	70.000 KM	<b>4865</b>
15.	Rider/rasvjeta-razglas-stage Narodni univerzitet Konjic	47.000 KM	<b>4830</b>
16.	Izgradnja pozide i postavljanje ulične rasvjete u naselju Romi – MZ Lisičići	50.000 KM	<b>4725</b>
17.	Uređenjemale ulice od Prkanjske džamije do Alagića kuće – MZ Stari Grad	20.000 KM	<b>4665</b>
18.	Rješavanje vodosnadbjevanja za Seljane - Priklučenje na gradski vodovod – MZ Čelebići	50.000 KM	<b>4565</b>
19.	Uređenje i asfaltiranje univerzalne plohe za male sportove i uređenje parking prostora – MZ Lisičići	100.000 KM	<b>4515</b>
20.	Regulacioni plan Trbića Polje	25.000 KM	<b>4345</b>
21.	Rekonstrukcija mosta u mjestu Dole - MZ Bijela	100.000 KM	<b>4095</b>
22.	Izgradnja sportskog terena u mjestu Husamovići - MZ Čelebići	30.000 KM	<b>3990</b>
23.	<b>UKUPNO</b>	<b>1.272.000 KM</b>	

U fiskalnoj 2018.godini, planirana je nabavka stalnih sredstava i otplate stranim i domaćim finansijskim institucijama u iznosu od **1.938.958,00 KM**, a pojedinačne stavke obrazložene u tabeli. Napomena za «otplate stranim finansijskim institucijama» - otplata kredita za vodovod - iznos od 132.255,00 KM predstavlja dva polugodišnja anuiteta za 2018.godinu po otplatnom planu u iznosu od 79.475 \$, a otplate domaćim finansijskim institucijama u visini 333.336,00 KM odnosi se na dug po kreditima Općine za 2018.godinu.

Kredit od EIB-a za projekat kanalizacije i otpadnih voda, a dospijeće prve rate je 31.12.2018.godine i iznosiće 45.205,00 KM (informacija iz Federalnog ministarstva finansija).

**NAČELNIK**  
**Emir Bubalo, dipl.ecc, s.r.**

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
 OPĆINA KONJIC  
 OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-997/18  
 Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj 4/11, 6/11), a u skladu sa članom 7.stav 2.Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,105/15 i 104/16), Općinsko vijeće Konjic na sjednici održanoj dana 22.03. 2018. godine, d o n o s i

**ODLUKU**  
**o izvršavanju budžeta Općine Konjic**  
**za 2018. godinu**

**Član 1.**

Ovom odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Budžeta Općine Konjic za 2018. godinu (u daljem tekstu Budžet), i njegovo izvršavanje, prioriteta plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze budžetskih korisnika, ovlaštenja općinskog načelnika i Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti u izvršavanju Budžeta za tekuću 2018.godinu.

**Član 2.**

Budžet se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i kapitalnog budžeta.  
 Opći dio Budžeta čini Račun prihoda i rashoda, Račun kapitalnih primitaka i izdataka i Račun finansiranja.  
 Poseban dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika, iskazanih po vrstama, raspoređenih u tekuće izdatke i kapitalne investicije.  
 Kapitalni Budžet čine izdvajanja za kapitalne investicije po godinama i izvorima finansiranja.

**Član 3.**

Račun prihoda i rashoda sastoji se od:

a) P r i h o d a:

- 1.Poreznih prihoda
- 2.Neporeznih prihoda:
  - Prihodi od poduzetništva i imovine
  - Prihoda od taksi i naknada
  - Novčanih kazni
  - Prihoda od imovine
  - Prihoda od pružanja javnih usluga, prihoda od vlastitih djelatnosti
  - Korisnika budžeta i vlastitih prihoda
  - Primljenih transfera i donacija i
  - Ostali prihodi

b) R a s h o d a:

- 1.Plaće i naknade troškova zaposlenih
- 2.Doprinosi poslodavca i drugi doprinosi
- 3.Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
- 4.Tekući transferi i drugi tekući rashodi
- 5.Kapitalni transferi i
- 6.Izdaci za kamate

c) U Računu kapitalnih primitaka i izdataka iskazuju se primici od nefinansijske imovine i izdaci za nefinansijsku imovinu.

d) U Računu finansiranja iskazuju se primici od finansijske imovine, primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za finansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

#### Član 4.

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza, koji se prenose na Jedinostveni račun Trezora Federacije BiH (JRT) vrši se između korisnika u FBiH na osnovu odnosa i kriterija raspodjele utvrđene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14).

#### Član 5.

Budžetski korisnici odgovorni su za potpunu i blagovremenu naplatu svih prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u budžet i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu sa namjenama.

Budžetski korisnik provodi sve zakonom propisane radnje radi naplate potraživanja na osnovu ugovora ili bilo kojeg drugog potraživanja na osnovu javnih prihoda.

Budžetski korisnici odgovorni su za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima.

#### Član 6.

Budžetski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti samo za namjene koje su određene Budžetom, a u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom i po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje odobrava Rukovodilac Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti na osnovu plana novčanih tokova, putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate sa JRT.

#### Član 7.

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti, na osnovu godišnjih i kvartalnih planova novčanih tokova, iskazanih po mjesecima, dostavlja budžetskim korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka.

Budžetski korisnici su dužni dostavljati prijedloge godišnjih, kvartalnih i mjesečnih operativnih planova u skladu sa instrukcijom Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti izvijestit će budžetske korisnike o odobrenim operativnim budžetima.

Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom.

Rashodi i izdaci svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period, koje je utvrdila Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti, osim uz saglasnost Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

#### Član 8.

Budžetski korisnici su dužni Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti dostavljati tromjesečne finansijske planove za izvršenje Budžeta 15 dana prije početka tromjesečja. Tromjesečni planovi su okvirni planovi.

Budžetski korisnici su dužni Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti do 25-og u tekućem mjesecu dostavljati prijedlog mjesečnog operativnog plana za sljedeći mjesec po pozicijama utvrđenim u Budžetu za budžetskog korisnika.

Ako budžetski korisnik Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti ne podnese prijedlog mjesečnog operativnog plana u roku iz stava 2.ovog člana, mjesečni operativni plan za tog budžetskog korisnika utvrđuje Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

#### Član 9.

Budžet se izvršava po sljedećim prioritetima:

- Otplata kamata i vanjskog i unutrašnjeg duga Općine
- Plaće i naknade troškova zaposlenih
- Transfer za poljoprivredu i razvojne projekte
- Transfer za raseljene i izbjegle osobetukući transferi nižim nivoima vlasti, javnim preduzećima i kapitalne investicije
- Ostalo

#### Član 10.

Sredstva tekuće rezerve, planirana u Budžetu, koriste se za nepredviđene namjene, za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju budžeta nije bilo moguće predvidjeti.

Budžetska izdvajanja za tekuću rezervu ne smiju preći 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

O korištenju sredstava tekuće rezerve ovlašćuje se Načelnik Općine.

#### Član 11.

Rashode ili opterećenja budžetskih pozicija koja se plaćaju iz doznačenih transfera ne mogu se realizirati bez instrukcija Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti, a na osnovu prethodno dostavljenog zahtjeva korisnika.

#### Član 12.

Svi javni prihodi koji pripadaju Budžetu, obavezno se uplaćuju na JRT Općine Konjic, koji je pod isključivom nadležnošću Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

#### Član 13.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet, vraćaju se uplatiocima na osnovu rješenja koje donosi Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti u skladu sa Pravilnikom o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinštenog računa trezora (JRT) Općine Konjic.

#### Član 14

Sredstva na poziciji „Bruto plaće i naknade“ osiguravaju se budžetskim korisnicima na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH („Službene novine FBiH“ br. 45/10 i 111/12), i Odluke o plaćama i naknadama u Jedinštenom općinskom organu uprave Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj 1/15);

Sredstva na poziciji „Naknade troškova zaposlenih“ osiguravaju se budžetskim korisnicima na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH („Službene novine FBiH“ br. 45/10 i 111/12), i Odluke o plaćama i naknadama u Jedinštenom općinskom organu uprave Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj 1/15);

#### Član 15.

Visina dnevnica i ostalih troškova koji nastaju u vezi sa službenim putovanjima za sve budžetske korisnike određuje se na osnovu Uredbe o naknadama za službena putovanja („Službene novine FBiH“ br.44/16 i 50/16) i Pravilnika o službenim putovanjima Općine Konjic broj 10-36-2980/16 od 07.11.2016.godine).

#### Član 16.

Nabavka roba, radova i usluga vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14).

#### Član 17.

Sredstva utvrđena na poziciji „Tekući transferi“ (analitički) koriste se po programu i odlukama Savjeta Načelnika Općine.

#### Član 18.

Sredstva namijenjena za finansiranje političkih stranaka u Općinskom Vijeću Konjic rasporediti će se na mjesečni iznos od ukupne mase sredstava u skladu sa Zakonom, a na osnovu Odluke Općinskog vijeća Konjic.

#### Član 19.

Sredstva utvrđena na poziciji „kapitalni transferi“ (analitički) koriste se po programu i odlukama Savjeta Načelnika Općine.

Resorne službe koje su nadležne za nadzor implementacije razvojno-investicionih projekata iz Budžeta, finansiranih iz kreditnih ili donatorskih sredstava, su dužna kvartalno dostavljati izvještaje Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti o utrošku sredstava obuhvaćenih planom za 2018.godinu po projektima u skladu sa internim aktom koji donosi Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

#### Član 20.

Prikupljanje javnih prihoda Budžeta vrši se preko računa javnih prihoda (depozitni račun); Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa koji su sastavni dio Jedinstvenog računa trezora (JRT), a otvara ih Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti uz suglasnost općinskog načelnika;

Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz stava 1. i 2. ovog člana su:

-prvi potpisnik - rukovodilac Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti i osoba koju ovlasti Načelnik Općine;

- drugi potpisnik – Načelnik Općine i sekretar Općine uz suglasnost Načelnika.

#### Član 21.

Budžetski korisnici kojima je Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti otvorila podračune za prikupljanje namjenskih sredstava koji se uplaćuju na depozitni račun budžeta, u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH („Službene novine FBiH“ br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14 i 65/14), u svom finansijskom planu planiraju prihode i rashode, odnosno primitke i izdatke za podračun, s tim da su ukupni prihodi/primici jednaki ukupnim rashodima/izdacima u toku fiskalne godine.

#### Član 22.

U slučaju ostvarenja namjenskih donacija i grantova koji nisu planirani u Budžetu za 2018. godinu, realizaciju trasfera u cjelokupnom iznosu će izvršiti Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti u skladu sa utvrđenom namjenom i definisanim korisnikom od strane uplatioca sredstava povećanjem rashoda u Budžetu za tu namjenu, a po zahtjevu korisnika i priloženom potrebnom dokumentacijom.

#### Član 23.

Za potrebe prevazilaženja opravdanih deficitarnih situacija u Budžetu Općine, Općina se može zaduživati u skladu sa zakonom.

#### Član 24.

Za upravljanje dugom Općine nadležna je Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti. Rukovodilac Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti odgovoran je, u ime Načelnika, za računovodstvo i unutrašnji nadzor transakcija zaduživanja i izmirenja duga.

#### Član 25.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti, a za usmjeravanje po ovoj Odluci ovlašten je Načelnik Općine Konjic.

#### Član 26.

Sastavni dio ove Odluke je prijedlog Budžeta Općine Konjic po vrstama prihoda i rasporedu prihoda za period januar – decembar 2018. godine.

#### Član 27.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Konjic“, a primjenjivat će se za fiskalnu 2018. godinu.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-996/18  
Konjic, 22.03.2018 godine

Na osnovu člana 18. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine HNK“, broj: 4/2004), Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja („Službene novine FBiH, broj: 63/04, 50/07, 84/10) i člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik općine Konjic“, broj: 4/11 i 6/11), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine, d o n o s i

**ODLUKU**

O usvajanju Prostornog plana Općine Konjic  
za period od 2013. do 2033 godine

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Prostorni plan Općine Konjic za period od 2013. do 2033 godine, izrađen od strane IPSA INSTITUT iz Sarajeva.

Član 2.

Prostorni plan sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine FBiH“, broj: 63/04, 50/07, 84/10)

Član 3.

Za područja za koja su usvojeni detaljni planski dokumenta primjenjivat će se odredbe tih planskih dokumenata.

Član 4.

Prostorni plan je javni dokument i stavlja se na stalni javni uvid kod Službe za prostorno uređenje, građenje i obnovu.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Konjic“ i ima se objaviti na oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ibro Halilović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

OPĆINA KONJIC

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-995/18  
Konjic, 22.03.2018.godine

Općinsko vijeće Konjic na sjednici održanoj dana 22.03.2018.godine, u postupku usvajanja Prostornog plana Općine Konjic, a na temelju Člana 44. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine HNK-a“, broj:04/04) i Člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik općine Konjic“ broj: 4/11, 6/11) donijelo je :

**ODLUKU  
O PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA OPĆINE KONJIC  
ZA PERIOD OD 2013. DO 2033. GODINE**

**I - OPĆE ODREDBE**

**Član 1.**

- (1) Ovom Odlukom se uređuje provođenje Prostornog plana Općine Konjic za period 2013.-2033. godine ( u daljem tekstu Prostorni plan) i sastavni je dio Prostornog plana. Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti korištenja, uređenja, izgradnje i zaštite prostora, i na taj način se definiše način provođenja i obezbjeđuje realizacija Prostornog plana. U provođenju Prostornog plana obavezno se primjenjuju važeći propisi Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji na bilo koji način uređuju odnose u oblasti korištenja i uređenja prostora na području obuhvata prostornog plana.
- (2) Plan se radi za period od 20 godina i obvezujući je planski dokument kojim se određuje svrsishodno organiziranje, korištenje i namjena zemljišta te mjere i smjernice za zaštitu prostora općine Konjic.
- (3) Plan obuhvata ukupnu površinu općine Konjic od 1.169 km<sup>2</sup> (podatak kao rezultat digitalne obrade i preuzimanja granica općine Konjic iz Federalne geodetske uprave).

***Sadržaj prostornog plana***

**Član 2.**

- (1) Dokumentacija Prostornog plana, u skladu s Članom 26. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“ broj: 63/04 i 50/07, u daljem tekstu: Uredba) sadrži:

Prostornu osnovu koja se sastoji od:

Tekstualnog dijela:

1. Snimak postojećeg stanja
2. Analiza i ocjena stanja
3. Smjernice za izradu plana
4. Opći i posebni ciljevi
5. Osnovna koncepcija razvoja

Grafičkog dijela - 14 digitalno obrađenih karata u mjerilu 1:25 000:

1. Izvod iz plana višeg reda
- 2.a. Karta namjene zemljišta - Karta pedologije
- 2.b. Karta namjene zemljišta - Karta šuma i šumskog zemljišta
3. Karta gustine naseljenosti i tipologije naselja
- 3.a. Karta stanovništva i naselja sa gravitirajućim područjima
4. Karta postojećeg stanja saobraćajne infrastrukture
5. Karta prirodnog i kulturno –historijskog naslijeđa
6. Karta voda i vodnih površina
7. Karta mineralnih sirovina
8. Karta postojećeg stanja energetske infrastrukture
9. Karta komunalne i društvene infrastrukture
10. Karta ugroženih područja
11. Karta sinteznog prikaza stanja u prostoru
12. Osnovna koncepcija razvoja.

Prostorni plan koji se sastoji od:

Tekstualnog dijela:

1. Opći i posebni ciljevi prostornog razvoja
2. Projekcija prostornog razvoja
3. Projekcija razvoja prostornih sistema
4. Odluka o provođenju.

Grafičkog dijela - 13 digitalno obrađenih karata (općine Konjic) u mjerilu 1: 25 000:

1. Izvod iz plana višeg reda
2. Sintezni prikaz postojećeg stanja
3. Sistem naseljenih mjesta i urbanih područja
- 3a. Urbana područja i namjena zemljišta
4. Upotrebna vrijednost zemljišta
5. Vode i vodne površine
6. Mineralne sirovine i nalazišta
7. Energetska infrastruktura
8. Saobraćajna infrastruktura
9. Zaštićene površine prirodnog i kulturno – historijskog naslijeđa
10. Komunalna, privredna i društvena infrastruktura
11. Zaštita i unaprijeđenje okoliša, deponije, klizišta i stanje minskih polja
12. Sintezna karta projekcije prostornog razvoja.

- (2) Odredbe ove Odluke se primjenjuju na cjelokupno područje Općine Konjic i vrijede i za određene prostorne cjeline za koje je planirano donošenje ostalih razvojnih i provedbenih planova (urbanistički planovi, zoning planovi, regulacioni planovi i urbanistički projekti) i to sve do donošenja tih planova.
- (3) U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH (član 11., Sl.Novine FBiH br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) općinska služba zadužena za poslove prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: služba) vodi dokumentaciju potrebnu za praćenje stanja u prostoru, izradu i praćenje provedbe planskih dokumenata. Po isteku dvije godine od donošenja Prostornog plana služba radi Izvješaj o stanju u prostoru, a koji sadrži analizu provođenja planskih dokumenata i drugih dokumenata, ocjenu provedenih mjera i



njihove učinkovitosti u prostoru, na zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, te druge elemente od značaja za plansko uređenje prostora.

### Član 3.

Prostorni plan Općine se temelji na sljedećim principima i ciljevima:

- skladniji materijalni i društveni razvoj općine, za brži razvoj područja izvan centra općine, a naročito sela;
- podizanje i unapređivanje kvaliteta življenja i zadovoljavanja ekonomskih, socijalnih i drugih potreba stanovništva;
- unapređenje infrastrukturnih sistema na okolinski održiv način;
- zaštitu i unapređenje životne sredine.

## II GRAD, NASELJA URBANOG KARAKTERA I NASELJA RURALNOG KARAKTERA

### Član 4.

- (1) U Općini Konjic utvrđuje se urbano područje Konjic kao općinski centar. Urbano područje Konjic se dijeli na šire urbano područje grada i uže urbano područje.

Konjic - šire urbano područje	140,70 ha
Konjic - uže urbano područje	803,55 ha

- (2) Urbana područja u ostalim naseljenim mjestima:

ARGUD	7,12 ha	BUTUROVIĆ POLJE	44,65 ha
BALE	2,34 ha	ČELINA	4,53 ha
BARE	1,44 ha	CERIĆI	8,90 ha
BARMIŠ	2,55 ha	ČESIM (V.D.)	1,44 ha
BIJELA	31,37 ha	ČIČEVO	9,74 ha
BJELOVČINA	1,70 ha	CRNI VRH	2,14 ha
BLACE	13,21 ha	ČUHOVIĆI	29,10 ha
BLUČIĆI	5,72 ha	DOBRIČEVIĆI	4,48 ha
BORCI	39,68 ha	DOLOVI	11,24 ha
BOŽDAREVIĆI	5,89 ha	DOLJANI	2,95 ha
BRADINA	20,64 ha	DONJA VRATNA GORA	1,70 ha
BRDA	3,19 ha	DONJE VIŠNJEVICE	4,50 ha
BRĐANI	24,40 ha	DONJI ČAŽANJ	5,44 ha
BUDIŠNJA RAVAN	1,79 ha	DONJI GRADAC	6,07 ha
BUKOVICA	0,60 ha	DONJI NEVIZDARCI	1,17 ha
BUKOVLJE	4,75 ha	DONJI PRIJESLOP	4,37 ha
BULATOVIĆI	4,34 ha	DUBOČANI	6,46 ha
BUŠČAK	2,88 ha	DUBRAVICA	6,33 ha

DUDLE	3,60 ha	JEŽEPROSINA	10,18 ha
DUŽANI	3,48 ha	JEZERO	30,21 ha
DŽAJIĆI	12,12 ha	JOŠANICA	9,13 ha
DŽANIĆI	2,15 ha	KALE	2,65 ha
DŽEPI	43,97 ha	KANJINA	12,22 ha
FALANOVO BRDO	5,38 ha	KAŠIĆI	6,08 ha
GAKIĆI	4,75 ha	KONJIC	944,25 ha
GALJEVO	12,68 ha	KOSTAJNICA	31,03 ha
GAPIĆI (V.D.)	4,03 ha	KOTO	2,05 ha
GLAVATIČEVO	15,70 ha	KRAJKOVIĆI	2,14 ha
GOBELOVINA	4,56 ha	KRALUPI	12,12 ha
GORANI	15,19 ha	KRTIĆI	1,14 ha
GORANSKO POLJE	10,70 ha	KRUPAC	17,66 ha
GORICA	3,14 ha	KRUŠČICA	6,60 ha
GORNJA VRATNA		KULA	2,66 ha
GORA	1,78 ha	LADANICA	12,00 ha
GORNJE VIŠNJEVICE	9,64 ha	LISIČIĆI	15,96 ha
GORNJI ČAŽANJ	2,14 ha	LOKVA	0,99 ha
GORNJI GRADAC	2,46 ha	LUKO	8,98 ha
GORNJI NEVIZDARCI	10,98 ha	LUKOMIR	6,35 ha
GOSTOVIĆI	1,40 ha	LUKŠIJE	1,75 ha
GRABOVCI	4,48 ha	LJESOVINA	3,41 ha
GRADELJINA	7,19 ha	LJUBUČA	4,14 ha
GRUŠČA	6,51 ha	LJUTA (1)	7,83 ha
GVOZNO (M.D.)	4,75 ha	LJUTA (2)	7,13 ha
HASANOVIĆI	2,78 ha	MRKOSOVICE	1,09 ha
HERIĆI	3,11 ha	OBRENOVAC	3,37 ha
HOMATLJE	4,42 ha	OBRI	9,13 ha
HOMOLJE	12,79 ha	ODŽACI	17,56 ha
HONDIĆI	2,04 ha	ORLIŠTE	0,76 ha
HOTOVLJE	2,32 ha	OTELEŽANI	9,37 ha
IDBAR	9,89 ha	PAČERANI	1,41 ha
JASENIK	13,67 ha	PAJIĆI	3,19 ha
JAVORIK	1,30 ha	PARSOVIĆI	6,37 ha

PLAVUZI	2,15 ha	STUDENČICA	4,13 ha
PODHUM	8,39 ha	ŠUNJI	11,34 ha
PODORAŠAC	47,51 ha	SUTLIĆI	12,51 ha
POKOJIŠTE	26,31 ha	SVIJENČA	12,26 ha
POLJE	3,33 ha	TINJE	2,93 ha
POŽETVA	4,79 ha	TOVARNICA	0,85 ha
PREVLJE	2,05 ha	TREBOJE	12,08 ha
RADEŠINE	4,10 ha	TREŠNJEVICA	3,11 ha
RAJAC (V.D.)	2,57 ha	TREŠNJEVICA (M.D.)	5,09 ha
RAOTIĆI	3,04 ha	TRUSINA	14,23 ha
RASVAR	0,97 ha	TUHOBICI	2,95 ha
RAZIĆI	10,73 ha		
REDŽIĆI	2,42 ha	TURIJA	4,07 ha
REPOVCI	10,56 ha	UGOŠĆE	3,51 ha
RIBARI	10,79 ha	VELUŠA	1,68 ha
RIBIĆI	23,74 ha	VINIŠTE	1,63 ha
SELJANI	4,86 ha	VRBLJANI	3,32 ha
SEONICA	23,84 ha	VRCI	13,13 ha
SITNIK	1,94 ha	VRDOLJE	11,28 ha
SLAVKOVIĆI	3,33 ha	ZABRDANI	1,80 ha
SOLAKOVA KULA	13,70 ha	ZABRĐE	5,67 ha
SOPOT	2,67 ha	ZAGORICE	18,57 ha
SPI LJANI	55,76 ha	ZASLIVLJE	3,38 ha
STOJKOVIĆI	3,15 ha	ZELOMIĆI (V.D.)	1,80 ha
STRGONICE	1,02 ha	ZUKIĆI	20,87 ha

- (3) U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju HNK-a, naseljena mjesta imaju određena urbana područja, u kojima se usmjerava daljnji razvoj i izgrađenost. Unutar granica urbanog područja, se pored građevinskog zemljišta mogu naći i druga zemljišta, kao što su poljoprivredno, šumsko ili ostala zemljišta, na kojem je gradnja moguća ukoliko to zakonski uslovi i pretvorbe namjene zemljišta na osnovu njih, dozvoljavaju.
- (4) Granice planiranih urbanih područja su predstavljene u sklopu grafičkog priloga br.3 „Sistem naseljenih mjesta i urbanih područja“.

## Član 5.

- (1) U općini Konjic utvrđuju se naselja urbanog karaktera, a to su sva naselja iz šireg urbanog područja Konjica, te naselja mješovitog karaktera - sekundarni centri: Glavatičevo, Buturović Polje i Bradina.
- (2) Razgraničenje površina po namjeni unutar naselja, vrši se urbanističkim planom za šire urbano područje Konjica, a za ostala naselja temeljem provedbenih odredbi iz ove Odluke o provođenju plana.
- (3) Na površinama namijenjenim za razvoj i uređenje naselja mješovitog karaktera, predviđene su namjene stanovanja, te javnih i društvenih sadržaja. U sastavu tih površina moguća je i poslovna namjena, turistička namjena, sportska i rekreativna namjena, kao i sve one namjene koje se planiraju u urbanim područjima, a koje nisu u suprotnosti s funkcijom stanovanja. U predjelima za razvoj iskazane su i površine koje ostaju kao neizgrađeni dio građevinskog zemljišta, kao što su zelene površine, plaže, površine namijenjene za postplanski razvoj itd.

## Član 6.

- (1) U Konjicu utvrđuju se naselja ruralnog karaktera i to: Argud, Bale, Bare, Barmiš, Bijela, Bjelovčina, Blace, Blučići, Borci, Boždarevići, Brda, Brđani, Budišnja Ravan, Bukovica, Bukovlje, Bulatovići, Bušćak, Čestaljevo, Cerići, Crni Vrh, Čelina, Česim, Čičevo, Čuhovići, Dobričevići, Dolovi, Doljani, Donja Vratna Gora, Donje Višnjevice, Donji Čažanj, Donji Gradac, Donji Nevizdraci, Donji Prijeslop, Doščica, Dramiševo, Dubočani, Dubravice, Dudle, Dužani, Džajići, Džanići, Džepi, Falanovo Brdo, Gapići, Gakići, Galjevo, Gobelovina, Gorani, Goransko Polje, Gorica, Gornja Vratna Gora, Gornje Višnjevice, Gornji Čažanj, Gornji Gradac, Gornji Nevizdraci, Gostovići, Grabovci, Gradeljina, Grušča, Gvozno, Hasanovići, Herići, Homatlije, Homolje, Hondići, Hotovlje, Idbar, Jasenik, Javorik, Jezero, Ježeprosina, Jošanica, Kale, Kanjina, Kašići, Kostajnica, Koto, Krajkovići, Kralupi, Krtići, Krupac, Krušćica, Kula, Ladanica, Lisičići, Lokva, Luka, Luko, Lukomir, Lukšije, Ljesovina, Ljubuča, Ljuta, Ljusići, Mladeškovići, Mokro, Mrkosovice, Obrenovac, Obri, Odžaci, Orlišće, Oteležani, Pačerani, Parsovići, Plavuzi, Podhum, Podorašac, Pokojište, Polje, Požetva, Prevlje, Radešine, Rajac, Raotići, Rasvar, Razići, Ribari, Ribići, Redžići, Repovci, Repovica, Seljani, Seonica, Sítnik, Slavkovići, Solakova Kula, Sopot, Spiljani, Stojkovići, Strgonice, Studenčica, Susječno, Sultići, Svijenča, Šunji, Tinje, Tovarnica, Treboje, Trešnjevica, Trusina, Tuhobići, Turija, Ugošće, Veluša, Vinište, Vrbljani, Vrhovine, Vrci, Vrdolje, Zaborani, Zabrđani, Zabrđe, Zagorice, Zaslivlje, Zelomići i Zukići.
- (2) Unutar ovih područja građenje se vrši na osnovu ove Odluke, zakona, normi i standarda u građevinarstvu i ovog Prostornog plana.

## III REŽIMI GRAĐENJA

### Član 7.

Na području Općine utvrđuju se režimi građenja posebnim i različitim nivoima graditeljskih intervencija u prostoru i to:

- Režim građenja I - na području gdje se građenje vrši na osnovu donesenog regulacionog plana;
- Režim građenja II - na području gdje se građenje vrši na osnovu donesenog urbanističkog plana;
- Režim građenja III - na području gdje se građenje vrši na osnovu donesenog plana parcelacije i odredbi ovog plana i Odluke prostornog plana;

- Režim građenja IV - na području gdje se građenje vrši na osnovi donesenog Prostornog plana, ove Odluke, zakona, standarda i normi u građevinarstvu;
- Režim zabrane gradnje je područje koje se definira članom 8., stav 5., gdje se zabranjuje građenje.

#### **Član 8.**

- (1) Obaveza izrade i primjene urbanističkog projekta određuje se na osnovu odredbi iz donesenog Urbanističkog ili Regulacionog plana.
- (2) Obaveza izrade i primjene regulacionog ili zoning plana određuje se za:
  - Uže urbano područje Konjica, prema odluci Općinskog vijeća
  - Sportsko rekreacione zone u priobalnom području Jablaničkog jezera
  - Sekundarne centre
  - Dijelove šireg urbanog područja Konjica: Čelebići, Drecelj, Orahovica, Ovčari i Polje Bijela.
  - Izgradnju naselja sa više od 20 objekata sekundarnog stanovanja, u zonama predviđenim za potrebe izgradnje kuća za povremeno stanovanje i odmor (u okviru planiranih granica urbanih područja)
  - Industrijske zone Igman, Trešanica, Parsovići, Bradina
  - Agro-privredna zona Borci.
- (3) Obaveza izrade i primjene urbanističkog plana određuje se za šire urbano područje Konjica.
- (4) Obaveza primjene plana parcelacije određuje se za sve tercijarne centre, dok se režim građenja IV stepena određuje za sva ostala urbana i vanurbana građevinska zemljišta van zona naselja, uz korištenje posebnih uslova za gradnju, zaštitnih zona itd. Sve odredbe ovog plana i Odluke o provođenju su takođe obavezujuće sa režim građenja III stepena.
- (5) Režim zabrane građenja utvrđuje se u zaštitnim pojasevima, tj:
  - u zonama utvrđenim kao klizišta, dok se ne izvrši sanacija istih;
  - u zaštitnim pojasevima infrastrukturnih sistema;
  - u svim ostalim zaštitnim zonama utvrđenim ovim Planom (vodne površine, izvorišta, prirodne i kulturne vrijednosti, itd.), a prema uslovima propisanim zakonskom regulativom.

### **IV USLOVI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PROSTORA**

#### **1. Građevine i prostor od značaja za Federaciju BiH i Kanton**

##### **Član 9.**

- (1) Građevine i prostori od značaja za Federaciju BiH i Kanton utvrđene su važećim zakonskim propisima.
- (2) Uslovi građenja ovih građevina i prostora utvrditi će se u skladu sa zakonskom i pozakonskom regulativom.

#### **2. Opći uslovi za izgradnju**

##### **Član 10.**

Izgradnja objekata unutar urbanih i vanurbanih područja i druge intervencije u prostoru, na području Općine Konjic, mogu se odobriti samo u skladu sa opredjeljenjima iz Prostornog plana i ove Odluke.

### Član 11.

- (1) Građenje unutar prostora za koje je predviđena izrada urbanističkih i detaljnih planova (režimi građenja I i II), vršit će se u skladu sa rješenjima i urbanističko – tehničkim uslovima iz tih planova, a na građevinskom zemljištu, usklađeno sa odredbama ovog plana.
- (2) Na prostorima gdje se građenje vrši u skladu sa planom parcelacije i Prostornim planom i ovom Odlukom (režim građenja III i IV), građenje će se vršiti na građevinskim parcelama koje su tačno određene, i u planu označene kao građevinska zemljišta.
- (3) Zatečeni objekti van označenih građevinskih zemljišta su postojeći objekti na kojima su dozvoljeni:
  - tekuće održavanje
  - minimalna dogradnja u cilju osiguranja osnovnih higijenskih uvjeta (kupaćilo i WC)
  - pregradnja koja nema karakter gradnje
  - konzervacija građevine
  - izgradnja instalacija električne energije, vodovoda, kanalizacije i slično u zgradi i priključak na mrežu tih instalacija, odnosno izgradnja objekata vodosnabdijevanja i septičke jame (ako nema uslova za priključenje na kanalizacionu mrežu).

### Član 12.

- (1) Opredjeljenja ovog plana koja preferencijalno planiraju prostor unutar mješovitih namjena, ne isključuju gradnju i ostalih sadržaja koji su kompatibilni sa preferencijalnom namjenom.
- (2) Na područjima namijenjenim stambenoj izgradnji mogu se graditi i objekti koji nisu namijenjeni za stanovanje ili su mješovite namjene (objekti kombinovane, stambeno – poslovne namjene), ako djelatnost služi za redovno dnevno i sedmično snabdijevanje stanovništva ili opsluživanje stanovništva društvenim uslugama.
- (3) U suterenu ili prizemlju objekata stanovanja je dozvoljeno izdvajanje prostora za poslovne ili uslužne djelatnosti u funkciji svakodnevnih potreba stanovništva. Spratne stambene etaže je moguće prenamijeniti u kancelarijski prostor.
- (4) U objektima kombinovane namjene iz prethodnog stava ne može se odobriti poslovna djelatnost koja nije u funkciji stanovanja, a kojom se stvara buka, vibracije, dim, prašina, neugodni mirisi ili na drugi način zagađuju životna sredina, odnosno ometa funkcija stanovanja u samom objektu ili njegovoj okolini, izvan dopuštenih graničnih vrijednosti.
- (5) U postojećim objektima kombinovane namjene koji ne zadovoljavaju uslove iz prethodnog stava sa zatečenom djelatnosti moraju se uskladiti uslovi sa odredbama ove Odluke, a u roku kojeg odredi nadležni organ Općine.

### Član 13.

Svi građevinski objekti koji se grade unutar ili van urbanih područja, a koji služe za stanovanje ili neku poslovnu djelatnost, moraju imati ugrađene instalacije za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju.

### Član 14.

Na građevinskom zemljištu predviđenom za individualnu stambenu izgradnju utvrđuju se sljedeće veličine građevinskih parcela:

- na užem urbanom području Konjic, veličina parcela biti će određena Urbanističkim planom.
- na širem urbanom području Konjic, kao i na područjima ostalih naselja površine građevinske parcele trebaju biti od 200 do 1000 m<sup>2</sup> ako na njoj nema privrednih objekata, a od 500 do 1200 m<sup>2</sup>, ako su na njoj smješteni i pripadajući privredni objekti.
- za objekte van urbanih područja i ruralnih naselja takođe vrijede uslovi iz tačke 2. ovog člana.

#### Član 15.

- (1) Svaka građevinska parcela mora imati mogućnost kolskog prilaza na postojeći ili planirani javni put, a objekt mora imati orijentaciju prema tom putu. Prilaz na javni put mora biti širok najmanje 3 m.
- (2) Izuzetno, ukoliko to uslovi terena i položaj susjednih objekata ne dopuštaju, građevinska parcela može imati samo pješački prilaz.
- (3) Prilikom rekonstrukcije postojećih objekata koji nemaju neposredan kolski, već samo pješački prilaz, može se tolerisati zatečeno stanje.
- (4) Svaki objekt mora imati riješen prostor za parkiranje ili garažiranje vozila na svojoj vlastitoj parceli, u dijelu objekta ili javnom parkingu. Položaj parkirališta mora biti usklađen sa cjelokupnim rješenjem dvorišnog prostora prema saobraćajnici.
- (5) U užem urbanom području Konjica, saobraćaj u mirovanju sa rasporedom parking površina će biti tretiran planovima užeg područja.

#### Član 16.

Minimalna udaljenost nove građevine od ruba postojeće ili planirane saobraćajnice iznosi 5 m, a izuzetno 3 m, dok u raskrsnicama ili na unutrašnjim stranama zavoja ova udaljenost treba biti veća, odnosno objekt ne smije priječiti normalnu preglednost na saobraćajnici, u skladu sa posebnim propisom za puteve.

#### 3. Posebni uslovi izgradnje

- (1) Građevinska parcela za izgradnju stambenih i poslovnih objekata ne može biti manja od 200 m<sup>2</sup> niti veća od 1200 m<sup>2</sup>.
- (2) Izuzetno od odredbe iz predhodnog stava, građevinska parcela za kolektivne stambene objekte i poslovne komplekse može biti i veća od 1200m<sup>2</sup>, s tim da koeficijent izgrađenosti građevinske parcele ne može biti veći od 1,5.
- (3) Površina građevinske parcele za individualnu gradnju formira se shodno koeficijentu izgrađenosti i procentu zauzetosti građevinske parcele. Koeficijent izgrađenosti građevinske parcele, za stambenu izgradnju ne smije biti veći od 1, dok procenat zauzetosti parcele ne smije biti veći od 50%.
- (4) Detaljnim planovima se mogu utvrđivati i drugačiji koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti, isključivo u urbanom području Konjica, ukoliko to zahtjeva građevinska parcela.
- (5) Izuzetak iz stava 1. čine građevinske parcele u gradskom području Konjica gdje postoje ili su predviđeni ulični nizovi (interpolacija) i blokovi sa objektima bez okućnica.
- (6) U užem urbanom području, za kolektivne stambene ili stambeno-poslovne objekte, zemljište za redovnu upotrebu može odgovarati gabaritima objekta, u slučaju da se okolni prostor koristi kao

javni prostor za druge objekte ili sadržaje ili kao javna saobraćajna komunikacija, a saobraćaj u mirovanju je riješen u okviru objekta ili javnim parkingom.

- (7) Analogno predhodnim odredbama ovog člana, određivat će se i zemljište potrebno za redovnu upotrebu propisano Zakonom o građevinskom zemljištu FBiH.

### ***Izgradnja pomoćnih i privrednih objekata***

#### **Član 17.**

- (1) Izgradnja pomoćnih i privrednih objekata podliježe istom postupku odobravanja u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i gradnja stambeno - poslovnih i drugih objekata, odnosno vršenje drugih građevinskih radova.
- (2) Pomoćni objekti su garaže za putnička vozila (ako nisu u sklopu objekata druge namjene), šupe i ostave za smještaj ogrijeva, alata, nadstrešnice, ljetne kuhinje i sl. Za uže urbano područje Konjica, dozvoljena je isključivo izgradnja garaža za putnička vozila kao pomoćnih objekata.
- (3) Privredni objekti su štale za krupnu i sitnu stoku, peradarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane, zgrade za smještaj mašina i alata, manji objekti za uslužne ili proizvodne djelatnosti i sl.

#### **Član 18.**

- (1) Privredni objekti, dubrišta, septičke jame i drugi objekti, koji jesu ili mogu biti izvor zagađenja sredine moraju se graditi tako da ne zagađuju tlo, nadzemne i podzemne vode.
- (2) Ovi objekti se mogu graditi uz stambene objekte ili kuće za odmor, kao i uz putove i druge lokalne objekte na udaljenosti koju utvrdi nadležni organ Općine Konjic posebno odlukom.
- (3) Dubrišta i septičke jame se moraju graditi kao vodonepropusni objekti, u skladu sa standardima i pravilnicima za te objekte.

### ***Odnos prema bespravno izgrađenim objektima***

#### **Član 19.**

- (1) Ovom Odlukom i u skladu sa Zakonom o gradnji HNK utvrđuje se odnos prema bespravno izgrađenim objektima na području cijele Općine.
- (2) U urbanom području Konjic i naseljima mješovitog karaktera za koje se rade urbanistički, regulacioni i drugi detaljni planovi, status bespravnog objekta se utvrđuje tim planovima, a za ostala naselja Prostornim planom i ovom Odlukom.

#### **Član 20.**

Status bespravnih objekata će se regulisati na jedan od sljedećih načina:

- legalizacijom
- uklanjanjem.

#### **Član 21.**

Legalizovati se mogu bespravni objekti koji se nalaze na prostorima Općine u skladu sa Odlukom jedinice lokalne samouprave, ukoliko su isti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave i usklađeni sa ovim planom, kao i ukoliko su započeti prije usvajanja ovog plana. Za građevine koje su izgrađene bez



pravosnažnog odobrenja za građenje, ne smije se dati priključak na javni vodovod, kanalizaciju, centralno grijanje i električnu energiju, osim sa posebnom Odlukom općinskog vijeća.

#### **Član 22.**

Za bespravno izgrađene objekte za koje nije blagovremeno podnesen zahtjev za legalizaciju, kao i za objekte kojima je odbijen zahtjev u postupku legalizacije, općinski organ nadležan za inspekcijske poslove će pokrenuti postupak rušenja.

#### **Član 23.**

Bespravni objekti koji se nalaze na zemljištima koja se nalaze pod režimom zabrane građenja, kao i drugi objekti kojima je odbijen zahtjev za legalizaciju, moraju biti uklonjeni.

*Uslovi izgradnje na područjima predviđenim za potrebe izgradnje kuća za povremeno stanovanje i odmor.*

#### **Član 24.**

- (1) Prostornim planom i ovom Odlukom utvrđuju se područja (zone) predviđena za potrebe izgradnje kuća za povremeno stanovanje i odmor i to:
  - u okviru svih urbanih područja postojećih naselja koja ovim planom imaju evidentirano smanjenje broja stanovnika od preko 50% u odnosu na popis iz 1991,
  - u okviru sportsko-rekreacione zone u priobalnom području Jablaničkog jezera.
- (2) Građenje građevina namijenjenih za odmor iz prethodnog stava biti će definisano kroz regulacione planove, u skladu sa Članom 8., uz poštivanje uslova iz Članova 25-27 ove Odluke.

#### **Član 25.**

- (1) Za vikend objekte dozvoljava se maksimalna spratnost P+1+Ptk, sa maksimalnom visinom etaže od tri m. Međusobna udaljenost slobodnostojećih građevina, iznosi visinu više građevine, s tim da međusobna udaljenost objekata ne može biti manja od 6 m, ukoliko, izuzetno, detaljnim planom nije drukčije definisano.
- (2) Koeficijent izgrađenosti za vikend objekte ne može preći 0,5, dok procenat zauzetosti parcele može biti maksimalno 50%.

#### **Član 26.**

Oblik, veličina i izgrađenost građevinske parcele moraju biti minimalno takvi da osiguravaju higijenske i druge uslove predviđene Planom za stambene objekte.

#### **Član 27.**

- (1) Građevinska parcela za izgradnju kuća za odmor mora imati kolski prilaz, a izuzetno ako to uslovi terena i položaj susjednih objekata ne dopuštaju, građevinska parcela može imati samo pješački pristup.
- (2) Građevinske parcele namijenjene izgradnji kuća za odmor mogu biti ograđene isključivo transparentnom ogradom visine 100 cm.

## V URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI NA PODRUČJIMA ZA KOJA NIJE UTVRĐENA OBAVEZA DONOŠENJA DETALJNIH PLANOVA

### Član 28.

- (1) Na područjima koja podliježu III i IV režimu građenja, na kojem nije obavezno donošenje urbanističkih i detaljnih planova, urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje se izdaju na temelju Zakona o gradnji HNK i odredbi ovog plana.
- (2) Na područjima iz prethodnog stava mogu se graditi stambeni i stambeno – poslovni objekti, vikend objekti u skladu sa Članom 24., objekti turističke namjene, te drugi objekti koji služe za redovno opsluživanje stanovništva i urbano opremanje (prodavaonice, trafo-stanice, ambulante, školski i sportski objekti i sl.) pod uslovom da se tom izgradnjom ne ometa funkcija stanovanja.
- (3) Za tercijarna naselja iz ovog plana, neophodno je izraditi planove parcelacije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju HNK.

### Član 29.

- (1) Građevinski objekti se mogu graditi samo na građevinskom zemljištu koje pripada postojećem objektu ili koje je prethodno parcelisano tako da svaki objekt ima svoju građevinsku parcelu.
- (2) Izgradnja građevina se ne može započeti bez prethodnog minimalnog uređenja građevinskog zemljišta, pod čime se podrazumijeva obezbjeđenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, i elektroenergetsku mrežu, te eventualno izmiještanje vodova komunalne infrastrukture.

### Član 30.

- (1) Propisuje se maksimalna zauzetost parcele do 50%, uključivo i površine privrednih ili pomoćnih objekata, koeficijent izgrađenosti max.=1 i maksimalna spratnost od prizemlja, dvije etaže i eventualno podruma, odnosno Po+P+2, izuzev za vikend objekte za koje vrijede posebni uslovi i objekte turističke namjene za koje su uslovi precizirani Članom 31.
- (2) Objekti moraju biti odmaknuti od granica parcele minimalno 3m. Približavanje objekta granici parcele na udaljenost manju od 3 m je moguće samo za slučaj da je sa druge strane granice parcele, prije donošenja ovog plana, već izgrađen objekat uz valjano odobrenje za građenje objekta, na udaljenosti manjoj od 3 m. Izuzetno u takvim se slučajevima dozvoljava izgradnja objekta na susjednoj parceli, na udaljenosti koja je manja od 3 m i istovjetna onoj od već izgrađenog objekta do granice parcele, s tim da se na zidovima prema toj granici parcele ne mogu ostavljati otvori.
- (3) Dozvoljeno je građenje dvojnih ili objekata u nizu u slučaju saglasnosti susjeda i zajedničkog podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti, uz poštivanje uslova navedenih ovom Odlukom.

### Član 31.

- (1) U zonama namijenjenim razvoju turizma, mogu se graditi objekti turističke namjene (uslužni objekti i hoteli), sa visinom do max P+4 bez podruma. Zemljište za redovnu upotrebu može odgovarati gabaritima objekta, u slučaju da se okolni prostor koristi kao javni otvoreni prostor, a saobraćaj u mirovanju je riješen u okviru objekta ili dostupnim javnim parkingom.
- (2) Ograđivanje ove vrste objekata nije dozvoljeno.

- (3) Analogno predhodnim odredbama ovog člana, određivat će se i zemljište potrebno za redovnu upotrebu propisano Zakonom o građevinskom zemljištu FBiH.

#### **Član 32.**

- (1) Građevinske parcele moraju imati trajni pristup na ulicu, odnosno put. Smatra se da građevinska parcela ima trajan pristup ako jednom stranom graniči sa ulicom ili putom ili ako ima prilaz širine 3 m u okviru parcele ili trajno pravo služnosti preko druge parcele. Novoformirane građevinske parcele moraju imati pristup na javnu površinu.
- (2) Za potrebe parkiranja planiranih građevina, prema normativima, neophodno je obezbjediti jedno parking mjesto (IPM) po stanu, odnosno, odgovarajući broj parking mjesta prema vrsti djelatnosti koja se obavlja u objektu. U načelu, 1PM/60 m<sup>2</sup>.
- (3) Obaveza svakog investitora, u zonama koja podliježu III i IV režimu gradnje, je da parkiranje ili garažiranje vozila riješi sam na građevinskoj parceli ili u objektu.

#### **Član 33.**

- (1) Maksimalna veličina stambenih i stambeno – poslovnih objekata nije određena. Gabariti objekta trebaju biti utvrđeni u skladu sa urbanističko – tehničkim uslovima, veličinom parcele i saglasno lokalnim terenskim uslovima.
- (2) Visina pomoćnih i privrednih objekata je, u pravilu, jedna nadzemna etaža, a izuzetno dvije etaže.

#### **Član 34.**

Materijali za izgradnju novih i rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihov kvalitet dokazan ispravom proizvođača ili certifikatom o uskladenosti s utvrđenim posebnim propisima.

#### **Član 35.**

U okviru građevinske parcele mora se posebno obraditi prostor između javne saobraćajnice i objekta (dvorište sa ogradom), kako bi se doprinijelo općem izgledu naselja i unaprijedio okoliš u čovjekovoj sredini.

#### **Član 36.**

- (1) Izgradnja svih objekata i rekonstruiranih ili dograđenih postojećih objekata mora biti vršena u skladu sa važećim Zakonom o građenju Hercegovacko – neretvanske Županije/Kantona.
- (2) Glavni, odnosno izvedbeni projekti moraju zadovoljiti opće uslove stabilnosti i uslove za trusnu zonu od 7° MC skale seizmičnosti.

#### **Član 37.**

Na svim postojećim stambenim objektima, bez obzira na njihovu lokaciju, dopušteno je izvođenje radova na većoj ili manjoj opravi, radovi unutar građevine, uvođenju instalacija i priključenja na javnu komunalnu mrežu, izradi septičkih jama, uređenju dvorišta i izradi ograda, u skladu sa Zakonom o gradnji HNK.

#### **Član 38.**

Između građevinskih parcela je dozvoljeno postavljanje ograda, pod uslovom da su izrađene od drveta ili metala, bojene u tamno smeđu boju, prozračne i maksimalne visine od 1m.

### **VI ZAŠTITA VODOTOKA, SAOBRAĆAJNICA I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA, GROBALJA I KULTURNO-HISTORIJSKIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI**

#### **Član 39.**

U skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH, vodno dobro je skup zemljišnih čestica koji obuhvata:

- zemljište na kojem je površinska voda trajno ili povremeno prisutna i zbog toga se oblikuju posebni hidrološki, geomorfološki i biološki odnosi, koji određuju vodne i o vodi ovisne ekosisteme;
- osnovno korito tekućih voda, uključujući otoke i obale do izrazite geomorfološke promjene;
- priobalni pojas širine 15 metara od granice obale (izrazite morfološke promjene) za površinske vode I. kategorije odnosno priobalni pojas širine 5 metara od granice obale (izrazite morfološke promjene) za površinske vode II. kategorije;
- zemljište potopljeno stajaćim vodama, uključujući obalu do najvišega zabilježenog vodostaja;
- napuštena riječna korita koje voda povremeno plavi, močvare i zemljište potopljeno vodom zbog zahvata u prostoru;
- uređeni inundacijski pojas;
- zemljište ispod i pored vodnih objekata.

#### **Član 40.**

U skladu sa Zakonom o vodama FBiH u vodnom dobru nije dozvoljeno izvoditi zahvate, osim:

- gradnje objekata javne infrastrukture (putevi, željeznice, mostovi, plinovodi i sl.);
- gradnje zaštitnih vodnih objekata;
- zahvata koji se odnose na poboljšanje hidromorfoloških i bioloških svojstava površinskih voda;
- zahvata što se odnose na zaštitu prirode;
- gradnje objekata potrebnih za korišćenje voda (objekti za zahvat i akumuliranje vode) i objekata za osiguranje plovidbe i zaštitu od utapanja na prirodnim kupalištima;
- gradnje objekata namijenjenih zaštiti voda od zagađenja;
- gradnje objekata namijenjenih potrebama rada državnih tijela, zaštiti i spašavanju ljudi, životinja ili imovine od prirodnih i drugih nesreća, te provođenju zadaća policije.

#### **Član 41.**

Zaštitni pojasevi uz vodne tokove i stajaće vode na području Općine Konjic su usklađeni sa Članom 40. Odluke, te iznose:

- pojas širine 15 m od dosega maksimalnih voda u rijeci Neretvi
- pojas širine 5 m od dosega maksimalnih voda u trajnim vodotocima
- pojas širine po 3 m na obje strane od osovine korita povremenih vodotoka.

#### **Član 42.**

- (1) Zaštita Jablaničkog jezera propisana je Zakonom o vodama FBiH, gdje je građenje u vodnom dobru dozvoljeno u skladu sa odredbama člana.

- (2) Zaštita Boračkog jezera propisana je Zakonom o vodama FBiH i Prostornim planom SRBiH iz 1981. godine, i sve zone zaštite i ograničenja u smislu građenja iz tog plana se preuzimaju ovim dokumentom.

#### Član 43.

- (1) Utvrđivanje zaštitnih zona izvorišta pitke vode i objekata vodosnabdijevanja, te definisanje uslova eksploatacije i kontrole kvaliteta se reguliše posebnim odlukama Općinskog vijeća, a na temelju provedenih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja.
- (2) Po donošenju Odluke Općinskog vijeća iz prethodnog stava i elaborata o istražnim i kontrolnim radovima sa definisanjem zaštitnih zona, iste postaju sastavni dio ove Odluke.

#### Član 44.

- (1) Za izvorišta čije se vode koriste ili planiraju koristiti za piće ili za privredne namjene (koncesije za flaširanje vode), a do izrade Odluka o zaštiti iz prethodnog člana, obavezna je minimalna zaštita takvih izvorišta i to:
- izgradnjom čvrste ograde oko uže zone izvorišta i objekata na vodozahvatu, kao bi se spriječio pristup stoci i neovlašteni pristup ljudi
  - uvođenjem zaštitnog pojasa duž cjevovoda pitke vode i to u širini po 2 m sa svake strane od osovine cjevovoda.
- (2) Do izrade Odluke o zaštiti izvorišta uključenih u javni sistem vodosnabdijevanja, vrijedi režim zaštite u krugu od 100 m od izvorišta u kojem se zabranjuje gradnja i sve aktivnosti.
- (3) Zaštitni pojas svih ostalih izvorišta, do izrade odgovarajućih Odluka, je u krugu od 50 m od izvorišta unutar kojeg se zabranjuje gradnja i sve aktivnosti.

#### Član 45.

- (1) Zaštita javnih cesta je obrađena u Zakonu o javnim cestama Federacije BiH i Zakonu o cestama HNK.
- (2) Širina zaštitnog pojasa uz ceste od ruba cestovnog pojasa iznosi:
- na autocesti 40 m
  - na magistralnoj cesti 20 m
  - na regionalnim cestama 10 m
  - na lokalnim cestama (sve ceste između i unutar naselja) 5 m.

#### Član 46.

- (1) Prema „Zakonu o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju“ („Službeni list RBiH“ br. 33/95), širina koridora unutar kojih se može razvijati trasa izvan građevinskog područja, u pravilu, iznosi za:
- „pružni pojas“ - prostor između kolosijeka, kao i pokraj krajnjih kolosijeka, na udaljenosti od najmanje 8 m, a ako željeznička pruga prolazi kroz naseljeno mjesto na udaljenosti od najmanje 6 m, računajući od osi krajnjeg kolosijeka
  - zaštitni „pružni pojas“ - zemljišni prostor s obje strane pruge, širine 200 m, računajući od ose krajnjeg kolosijeka.

- (2) Odredbama „Zakonu o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju“ regulisan je način izgradnje i vrsta građevina koje se mogu graditi u pružnim i zaštitnom pružnom pojasu.

#### **Član 47.**

Širina zaštitnog pojasa u urbanom prostoru Konjic i drugim dijelovima Općine za koja bude urađena planska dokumentacija na razini detaljnih planova, definiira se tim planovima, odnosno položajem građevinskih linija iz tih planova.

#### **Član 48.**

- (1) U zaštitnom pojasu ceste mogu se polagati telefonski, električni i drugi kablirani vodovi, cjevovodi pitke vode, ulična kanalizacija, benzinske pumpe, priključci i sl., ali samo uz prethodnu saglasnost vlasnika javne ceste.
- (2) Priključak individualnih objekata regulirati će se u skladu sa važećim Zakonom o cestama HNK.

#### **Član 49.**

- (1) Širina zaštitnih pojaseva (širina područja zone sigurnosti horizontalne ravnine) na trasama visokonaponskih dalekovoda iznosi:
- širina zaštitnih pojaseva na trasama nadzemnih dalekovoda 400 kV iznosi 40 m, odnosno 2x20 m od osi dalekovoda.
  - širina zaštitnih pojaseva na trasama nadzemnih dalekovoda 220 kV iznosi 30 m, odnosno 2x15 m od osi dalekovoda
  - širina zaštitnih pojaseva na trasama nadzemnih dalekovoda 110 kV iznosi 20 m, odnosno 2x10 m od osi dalekovoda.
  - širine zaštitnih pojaseva na trasama nadzemnih dalekovoda 35 i 20 kV iznosi 15 m, odnosno 2x7,5 m od osi dalekovoda
  - širine zaštitnih pojaseva na trasama nadzemnih dalekovoda 10 kV iznosi 5 m, odnosno 2x2,5 m od osi dalekovoda.
- (2) U zaštitnom pojasu iz prethodnog stava se mogu graditi ceste, parkinzi, pazarišta i sl., a u skladu sa zakonskom regulativom.

#### **Član 50.**

- (1) Planom se preporučuje stvaranje uslova za korištenje izvora obnovljive energije, ponajprije sunčeve energije i energije vjetra.
- (2) Smještaj sunčanih kolektora, vjetroelektrana i drugih proizvodnih energetske objekata, treba biti takav da ne narušavaju ambijentalne vrijednosti naselja i okoliša, odnosno da ne uzrokuju sječu šume u prirodnim zaštićenim obuhvatima.
- (3) Općinska služba izdaje saglasnost za izgradnju objekata iz stava 2. ovog člana na temelju važećih zakonskih propisa za tu namjenu.
- (4) U naseljenim mjestima, na krovovima objekata dozvoljava se postavljanje solarnih kolektora.

#### **Član 51.**

- (1) Upravljanje grobljima i drugi specifični uslovi korištenja grobalja se regulišu posebnom odlukom i na temelju kantonalnih zakona.

- (2) U planskom periodu je potrebno izvršiti istražne radove za potrebe izrade studije podobnosti potencijalnih lokacija za planiranje novog gradskog groblja, obzirom da je kapacitet postojećeg nedostatan do kraja planskog perioda, te u skladu sa zaključcima studije, izvršiti izbor najpovoljnije lokacije sa pripadajućom odlukom Općinskog vijeća. Predmetna Odluka postaje sastavnim dijelom ove Odluke.

#### Član 52.

- (1) Na području općine Konjic Komisija/Povjerenstvo BiH za zaštitu nacionalnih spomenika proglasila je ukupno 50 nacionalnih spomenika, dok se 2 nalaze na Privremenoj listi.
- Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma - Dispozitiv Konjic\_arheoloski park Varda BOS.pdf
  - Blatačko jezero sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice, prahistorijskim grobnim gomilama, nekropolama sa stećcima i nišanima, naselje Blace, kulturni pejzaž - Konjic kult pejzaz Blace kompl BOS.pdf
  - Čaršijska (Junuz-Čauš) džamija, graditeljska cjelina - Dispozitiv Konjic\_Carsijska dzamija BOS.pdf
  - Crkva sv Vasilija Velikog sa pokretnim naslijeđem (pet ikona), historijski spomenik
  - Dolovi-Poljice, kulturni pejzaž- Konjic\_Poljice Dolovi BOS.pdf
  - Dva stećka na lokalitetu "Gromile" u zaseoku Račica, historijsko područje - Konjic nekropola Gromile kompl BOS.pdf
  - Franjevački samostan, graditeljska cjelina - Konjic\_Franjevacki samostan BH.doc
  - Kozica kuća u Jaseniku, historijski spomenik - Konjic\_Kozica kuca u Jaseniku kompl BOS.pdf
  - Kuća poznata kao Trnkina kula u Argudu, historijska građevina - Konjic\_Trnkina kula u Argudu kompl BOS.pdf
  - Mural Zuke Džumhura - Konjic\_mural Zuke Dzumhura kompl BOS.pdf
  - Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Krupac, historijsko područje
  - Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Lađanica, historijsko područje
  - Nekropola sa stećcima Česmina glava u Odžacima, historijsko područje - Konjic nekropola Cesmina glava BOS.pdf
  - Nekropola sa stećcima Gradić u Odžacima, historijsko područje - Konjic nekropola Gradic kompl BOS.pdf
  - Nekropola sa stećcima i grobovima u Gračanima, historijsko područje
  - Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Muzga Argud, historijsko područje - Konjic\_Nekropola Muzge kompl BOS.pdf
  - Nekropola sa stećcima i ostaci crkve Grčka glavica u selu Biskup, historijsko područje - dispBHbiskupnekropola.pdf
  - Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu "Crkvina" u Razićima, historijsko područje - Konjic\_Razici kompl BOS.pdf
  - Nekropola sa stećcima Jesenice - Argud, historijsko područje - Konjic\_Nekropola Jesenice kompl BOS.pdf
  - Nekropola sa stećcima na lokalitetima Kaurško groblje (Ciklice) i Brdo u Vrbljanima, historijsko područje - Konjic\_Kaurško groblje Vrbljani BOS.pdf
  - Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaurško groblje u Borcima, historijsko područje - Konjic\_Kaurško groblje Borci BH.pdf

- Nekropola sa stećcima na lokalitetu Križevac u Doljanima, historijsko područje - Konjic\_Nekropola Jesenice kompl BOS.pdf
- Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kunja u selu Argud, historijsko područje - Konjic\_Nekropola Kunja BOS.pdf
- Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mašeti u području zaseoka Velika, Bradina, historijsko područje - Konjic\_nekropola Maseti kompl BOS.pdf
- Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ograda (Vlah), historijsko područje
- Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ravnice u Dubočanima, historijsko područje
- Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko Jezero, historijsko područje - Konjic\_nekropola Poljice BOS.pdf
- Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, historijsko područje - Konjic\_nekropola Gajine kompl BOS.pdf
- Nekropola sa stećcima, na lokalitetu „Dub“, selo Bulatovići, historijsko područje
- Nekropola sa stećcima, na lokalitetu „Greblje“, selo Tuhobići, historijsko područje
- Nekropola sa stećcima, nišanima i krstačama u Gornjoj Bradini, historijsko područje - Konjic\_Bradina Gornja BOS.pdf
- Nekropola sa stećcima, selo Ribari, historijsko područje
- Nekropola sa stećcima, selo Zukići, historijsko područje
- Nekropole sa stećcima u selu Čičevo, povijesno područje
- Obri, historijsko područje
- Ostaci Starog kamenog mosta u Konjicu, historijska građevina - Konjic mostBH.doc
- Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Dabića (Velika) poljana, na obroncima planine Bahtijevice, historijsko područje - Konjic\_nekropola Dabici BOS.pdf
- Pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Borcima, istorijska građevina - Konjic\_crkva u Borcima BH.pdf
- Prirodno i historijsko područje u selu Gorani - Konjic\_selo Gorani kompl BOS.pdf
- Repovačka džamija, graditeljska cjelina - Konjic\_Repovačka dzamija BOS.doc
- Šantića vila u Borcima, mjesto i ostaci historijske građevine - Konjic\_Santica vila BH.pdf
- Selo Lukomir (Gornji Lukomir), kulturni krajolik - Konjic\_selo Lukomir BOS.doc
- Stara džamija u Gornjoj Mahali, Seonica, historijska građevina - Dispozitiv Konjic\_dzamija Seonica BOS.pdf
- Šurkovića (Odžakovića) kula u Odžacima, historijska građevina
- Tekijska (Muhamed-Mehmed-Čauševa) džamija, graditeljska cjelina - Dispozitiv Konjic Tekijska dzamija BOS.pdf
- Vojni objekat Armijska ratna komanda (ARK/D-0) u Konjicu, graditeljska cjelina - Konjic\_Vojni objekat ARK kompl BOS.pdf
- Zbirka drvorezbarskih proizvoda poznata kao muzej «Mulićev-Rekord», pokretno dobro - Dispozitiv Konjic\_zbirka Mulic BOS.pdf
- Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Armina Nikšića, pokretno dobro - Konjic\_zbirka namjestaja Niksic kompl BOS.pdf
- Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića, pokretno dobro - dispBHniksic.pdf
- Zgrada Društvenog doma (Doma kulture)

Privremena lista:

- Prkanjska (Hadži Zulfikar) džamija



· Nekropola stećaka na Visočici

- (2) Na pobrojane spomenike primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Sl. novine FBiH, br. 2/02, 27/02, 6/04).
- (3) Obaveza nadležnog organa je osigurati zaštitu i očuvanje kulturno - historijskog naslijeđa i prilikom izrade i donošenja detaljnih planskih dokumenta osigurati odgovarajuću saradnju s nadležnim institucijama za zaštitu i očuvanje kulturno historijskog naslijeđa.

#### Član 53.

- (1) Ovim planom se utvrđuju slijedeći spomenici lokalnog značaja:

- Musala – Partizansko spomen groblje u Konjicu
- Partizansko groblje u Glavatičevu
- Stambeni objekat iz 1952. – arh Andrija Čičin-Šain.

- (2) Na spomenicima lokalnog značaja dopuštaju se samo radovi održavanja, odnosno konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi adaptacije objekta s ciljem prilagodavanja savremenim uslovima života koji ne narušavaju izvorni izgled objekta, kao i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika ili vraćanje u prvobitno stanje, uz prezentirane dokaze o autentičnom izgledu dijelova spomenika, uz odobrenje i stručni nadzor nadležne službe koji rezultiraju vraćanjem u prvobitno stanje, uz prezentirane dokaze o autentičnom izgledu dijelova spomenika. Radovi adaptacije ni u kojem slučaju ne smiju podrazumijevati rušenje izvornih struktura objekta, promjenu izvornih materijala, horizontalnih i vertikalnih gabarita, interpolaciju novih struktura ili dogradnju novih objekata ili dijelova objekta. Nije dozvoljeno izvođenje radova koji bi mogli ugroziti spomenik, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo zaštita i prezentacija samog spomenika. Oko spomenika lokalnog značaja se utvrđuje zaštitna zona širine 3m u okviru koje se zabranjuje nova izgradnja.
- (3) Stambeni objekat iz 1952. – arh Andrija Čičin-Šain, može biti dostupan javnosti na način koji će biti utvrđen sporazumom između nadležne službe i vlasnika objekta.

#### Član 54.

- (1) Posebna prirodna vrijednost od značaja za Federaciju BiH na području Općine Konjic, koja je registrirana i za koju je predložen odgovarajući stepan zaštite je Nacionalni park „Prenj – Čabulja – Čvrstica“ koji se nalazi na području Općina Mostar (najveći dio), Konjic, Jablanica, Posušje, Tomislavgrad i Prozor – Rama (manji dio).
- (2) Na području Općine Konjic utvrđena su i proglašena slijedeća zaštićena prirodna područja sa njihovim obuhvatima i zaštitnim zonama u skladu sa važećom zakonskom regulativom i odredbama Prostornog plana SR BiH:

Zaštićeno područje Vranica	- prvi stepen zaštite	280 ha
Zaštićeno područje Bitovnje	- prvi stepen zaštite	2.656 ha
Zaštićeno područje Prenj	- prvi stepen zaštite	6.337 ha
	- drugi stepen zaštite	<u>9.890 ha</u>
	Ukupno	16.227 ha
Zaštićeno područje Igman – Bjelašnica	- prvi stepen zaštite	180 ha
	- drugi stepen zaštite	<u>5.442 ha</u>
	Ukupno	5.662 ha

Zaštićeno područje Visočica	- treći stepen zaštite	18.480 ha
Zaštićeno područje Kanjon Rakitnice	- prvi stepen zaštite	4.547 ha
Zaštićeno područje Boračko jezero	- prvi stepen zaštite	80 ha
Zaštićeno područje vodopad Šištica	- prvi stepen zaštite	1 ha
Zaštićeno područje Vrtaljica	- prvi stepen zaštite	57 ha
Zaštićeno područje Blatačko jezero	- prvi stepen zaštite	5 ha
Obalni pojas Jablaničko jezero	- četvrti stepen zaštite	1.873 ha

- (3) U prvoj zoni zaštite, potrebno je isključiti bilo kakav oblik korištenja koji bi mogao ugroziti nesmetan razvoj prirodnih pojava i ekosistema. Ovi prostori su namijenjeni isključivo nauci (istraživanjima), obrazovanju (prezentaciji, edukaciji), kulturi (kao laboratorije u prirodi), psihofizičkoj rekreaciji (bez sporta) i očuvanju izvornih prirodnih i historijskih vrijednosti. Ovi prostori ne mogu biti predmet privredne eksploatacije, u vodoprivredi se ne mogu graditi kaptaze ili akumulacije voda, u šumarstvu – može se vršiti samo sanitarna sječa i uzgoj autohtonih vrsta i to pod određenim uslovima i uz saglasnost itd. Neophodno je isključiti regulaciju tekućica, obala rijeka i jezera, sječu šume, lov, izgradnju objekata, naselja ili saobraćajnica (izuzev pješačkih staza), razvoj industrije, otvaranje kamenoloma i sl.
- (4) Drugi režim zaštite obuhvata očuvanje današnjeg stanja objekata prirodnog naslijeđa. Na ovoj površini može se dozvoliti korištenje koje neće ići na uštrb prirodnih svojstava i namjena zbog kojih je dobro zaštićeno i uređeno. Pored namjena nabrojanih za zone izuzetnih prirodnih vrijednosti, ovi prostori namijenjeni su, takođe, i sportu, lovu, vodoprivredi, šumarstvu, poljoprivredi, naseljavanju i saobraćaju, ali pod određenim uslovima kako slijede:
- u vodoprivredi – bez velikih tehničkih prostornih sistema,
  - u borbi protiv erozije – biološkim mjerama borbe,
  - u šumarstvu – sječa malog intenziteta bez teške mehanizacije,
  - u poljoprivredi – ekstenzivni uzgoj bez upotrebe pesticida,
  - u lovstvu – uzgojni odstrel,
  - u turizmu – manji smještajni kapaciteti, saobraćajnice bez asfaltiranih površina, zabranjeni teškim vozilima (izuzev u obuhvata prostornog plana Koridor Vc),
  - u naseljavanju – moguća izgradnja vikend naselja na mjestima gdje je to planom predviđeno i izgradnja i saniranje postojećih, posebno, postojećih urbanih područja.
  - u ovim prostorima ne treba razvijati industriju, a rudarstvo i otvaranje kamenoloma može biti dozvoljeno isključivo u specijalnim uslovima uz posebnu saglasnost.
- (5) Treći i četvrti režim zaštite obuhvata očuvanje prirodnih resursa od mogućeg zagađivanja ili degradiranja, tj. omogućavanje njihove normalne reprodukcije. U ovoj površini najznačajniji udio imaju rekreativne površine, posebno one u blizini urbanih područja. Na ovim područjima treba onemogućiti podizanje zagađujuće industrije, ostavljanje nesaniраних kamenoloma, jalovišta, otvorenih kopova u rudarstvu, pozajmišta i deponija u saobraćaju, kao i gole sječe u šumarstvu.

#### Član 55.

Za područja od posebne prirodne vrijednosti iz prethodnog člana uvodi se zabrana korištenja ili gradnje na tim prostornima, kojima bi se mogli ugroziti prirodni procesi i ljepota krajolika, u svemu usklađeno sa zoningom iz Prostornog plana SRBiH 1981. U tom smislu, ova područja su namijenjena za naučne,

kulturne i rekreacijske svrhe. Svi zahvati u ovim područjima trebaju biti u skladu sa važećim zakonskim propisima iz ove oblasti.

## **VII USLOVI I NAČIN IZDAVANJA ODOBRENJA ZA POSTAVLJANJE REKLAMA, LOGOROVANJE I REKREACIJU**

### **Član 56.**

Postavljanje samostalnih reklamnih objekata (tabla, panoa i sl.) u naseljima i uz saobraćajnice dopušteno je, ukoliko se tim postavljanjem ne ugrožava sigurnost u saobraćaju vozila i pješaka i ako se ne kviri opći izgled krajolika.

### **Član 57.**

- (1) Postavljanje privremenih objekata u svrhu logorovanja i rekreacije se mogu odobriti unutar zaštitnih zona, šumskog zemljišta i neobrađivog poljoprivrednog zemljišta i to u prostorima koji su pripremljeni za tu namjenu.
- (2) Privremeni objekti moraju biti postavljeni tako da se njihovim korištenjem ispunjavaju svi uslovi zaštite sredine i šireg okoliša.

### **Član 58.**

Uslovi za izbor lokacije za logorovalište podrazumijevaju osiguranje sanitarnih uslova boravka ljudi (mokri čvorovi, voda za piće); zaštitu od poplava i klizišta, zaštita od požara, mogućnosti za korištenje prostora za sport i rekreaciju.

## **VIII ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA**

### **Član 59.**

- (1) Za pripremu objekata za zaštitu stanovništva od elementarnih nepogoda i ratnih djelovanja potrebno je izraditi Program za provođenje priprema i djelovanje sistema zaštite i civilne zaštite.
- (2) Općina Konjic će donijeti posebnu odluku sa pratećom dokumentacijom (pravilnikom, uputstvima i sl.), a skladu sa zakonskim obavezama.
- (3) Odluka iz prethodnog stava je sastavni dio ove Odluke.

## **IX ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**

### **Član 60.**

- (1) Deponiranje komunalnog otpada će se osigurati preko „Centra za upravljanje otpadom“ Konjic.
- (2) Do izgradnje međuopćinske pretovarne stanice i Centra za upravljanje otpadom, privremeno zbrinjavanje otpada vršit će se na trenutnom općinskom odlagalištu Repovački potok kroz primjenu standardnog postupka.
- (3) Nakon uspostavljanja Centra za upravljanje otpadom, bit će potrebno zatvoriti i sanirati teren tijela deponije Repovački potok.
- (4) U okviru centra za upravljanje otpadom potrebno je uvoditi savremene metode upravljanja otpadom poput postupaka „sortiranja“, „šrediranja“, „baliranja“ i izgradnje kompostane za zeleni i organski otpad.

#### **Član 61.**

Do kraja plankog perioda neophodno je provoditi odredbe federalnog plana upravljanja otpadom, izvršiti sanaciju i zatvaranje postojeće deponije, uklanjanje divljih deponija, te prilagođavanje cjelokupnog sistema regionalnoj deponiji Uborak u Mostaru.

#### **Član 62.**

Određena je lokacija Centra za upravljanje otpadom. Predviđena lokacija označena je na grafičkom prilogu br.10 „Karta komunalne, privredne i društvene infrastrukture.

#### **Član 63.**

- (1) Zbrinjavanje otpada animalnog porijekla vršit će se u skladu sa zakonskom regulativom iz ove oblasti i u skladu sa odredbama važećeg Federalnog plana upravljanja otpadom.
- (2) Neophodno je postaviti nadzor nad uginulim životinjama, a svi objekti za uzgoj stoke moraju biti registrirani od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, kao i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH.
- (3) Sav neopasni otpad animalnog porijekla koji je moguće koristiti u poljoprivredne svrhe treba planski iskoristiti i, ukoliko je potrebno, izvršiti prethodno kompostiranje.
- (4) Poticati uspostavu neophodne infrastrukture za neškodljivo uklanjanje visokorizičnog otpada životinjskog porijekla, te pratećih objekata-sabirališta u kojima se otpad samo prikuplja, te nadalje odvozi na zbrinjavanje.

### **X ZAŠTITA TLA, STANOVNIKA I MATERIJALNIH DOBARA**

#### **Član 64.**

Ovim Odredbama za provođenje određuju se kriteriji zaštite okoliša koji obuhvaćaju zaštitu:

- tla
- zraka
- od buke
- vode.

#### **Zaštita tla**

#### **Član 65.**

- (1) Na području općine Konjic, zaštitu šuma treba provoditi nad svim skupinama, kao o vrijednoj prirodnoj baštini, neovisno o značenju u privrednom smislu.
- (2) Na prostorima šumskih površina mogu se graditi građevine u funkciji zaštite i korištenja ovih prostora (šumarska kuća, lovačka kuća, istraživačke stanice).

#### **Član 66.**

- (1) Ovim Planom su sve veće površine poljoprivrednih površina zaštićene izdvajanjem iz građevinskog područja. Izdvajanjem iz građevinskog područja ispunjen je primarni zadatak gubitka poljoprivrednog tla na račun građevinskih područja.
- (2) Područja na kojima su zemljišta I kategorije (visokovrijedno poljoprivredno zemljište) smiju se koristiti samo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. I klasa zemljišta samo se iznimno može

koristiti za privredne i infrastrukturne objekte koje služe za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kada u blizini nema zemljišta nižih bonitetnih kategorija, u svemu u skladu sa zakonskom regulativom.

- (3) Područja sa zemljištima II Kategorije (vrijedno poljoprivredno zemljište) moraju biti namijenjeni poljoprivrednoj proizvodnji s najmanje 50% površine. Kod toga je potrebno zaštititi najvrednija zemljišta, kao i ona na kojima se agrotehničkim mjerama može poboljšati bonitet, u svemu u skladu sa zakonskom regulativom.
- (4) Mjerama fiskalne politike i osmišljavanjem privredne uloge poljoprivrede je potrebno sačuvati tla namijenjena za poljoprivredu od zapuštanja i pošumljavanja.

#### **Član 67.**

Planovima koji će se izrađivati temeljem ovog plana treba zaštititi najvrednija, najdublja, povoljne prirodne dreniranosti, najmanje stjenovitosti površine kao i antropogena zemljišta ove kategorije unutar granica građevinskog područja. Zaštitu tlu valja osigurati planiranjem stambenih zona manje gustoće naseljenosti u kojima će poljoprivredno zemljište biti odgovarajuće uklopljeno, zaštićeno i privedeno svojoj svrsi u okviru manjih gospodarstava i okućnica.

#### **Zaštita zraka**

#### **Član 68.**

- (1) Radi sprječavanja pogoršanja kvalitete zraka, a pogotovo na prostorima za stambenu izgradnju, potrebno je poduzeti sljedeće mjere zaštite:
  - treba nastojati da zrak bude što čišći, kako se preporučene i granične vrijednosti ne bi nikada dosegle
  - potrebno je ciljanim istraživanjima i primjenom spoznaja i tehnika utvrditi mogućnost smanjenja emisija svih izvora onečišćenja zraka
  - promovirati upotrebu plina kod korisnika drugog energenta i novog korisnika
  - utvrditi lokacije potencijalnih onečišćivača, te vršiti stalnu kontrolu u skladu sa zakonskom regulativom
  - stacionarni izvori onečišćenja zraka (tehnološki procesi i objekti iz kojih se ispušta u zrak onečišćujuće tvari) moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisija, prema Zakonu o zaštiti zraka
  - visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena uticaja na okoliš, do donošenja propisa treba određivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima)
  - zahvatom se ne smije izazvati "značajno" povećanje opterećenja, gdje se razina "značajnog" određuje temeljem procjene uticaja na okoliš, a povećanjem opterećenja emisija iz novog izvora ne smije doći do prelaska kakvoće zraka u nižu kategoriju u bilo kojoj točki okoline izvora.
- (1) Zaštitu zraka potrebno je provoditi u skladu sa zakonskom regulativom.
- (2) U slučaju zagađenja štetnim emisijama s područja susjednih jedinica lokalne samouprave moraju se uspostaviti kontakti kako bi se prekomjerna zagađenja svela u Zakonom dozvoljene granice.

## *Zaštita od buke*

### **Član 69.**

- (1) Temeljni propis za provedbu zaštite od buke je "Pravilnik o dopuštenoj razini buke "(NN HNK br.2/05.)
- (2) Pri izradi detaljne prostorno-planske dokumentacije i izradi glavnih projekata treba se pridržavati granica najvišeg dozvoljenog nivoa vanjske buke i najvišeg dozvoljenog nivoa buke u zatvorenim prostorijama.
- (3) Pri izradi prostorno-planske dokumentacije užih područja, te projekata planiranih saobraćajnica zadržati nivo buke u dopustivim granicama za određene zone. Potrebno je voditi računa o pozicioniranju pojedinih zona i sadržaja u njima u odnosu na izvor buke te bliže izvoru smještati građevine u kojima se dopušta viši nivo buke.
- (4) Kod planiranja mreže ulica i cesta koristiti elemente reljefa i prirodnih prepreka kao zaklone od buke na putu njenog širenja.
- (5) Potrebno je stalno vršiti akustička mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanje buke.
- (6) Općina treba izraditi "Kartu buke" i "Akcijski plan" u skladu sa „Pravilnikom o dopuštenoj razini buke"(NN HNŽ br.2/05).

## *Zaštita voda*

### **Član 70.**

Trebaju se provoditi dvije skupine mjera zaštite podzemnih i površinskih voda:

- mjerama zabrane i ograničenja izgradnje na osjetljivim područjima, što se regulira odlukom o vodozaštiti,
- mjerama za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja kod postojećih i novih građevina i zahvata u prostoru, pri čemu je nužna izgradnja sistema za odvodnju.

### **Član 71.**

- (1) Ostale mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja podzemnih i površinskih voda su:
  - Posebnim mjerama treba smanjiti mogućnost zagađenja na saobraćajnicama na području općine: zabraniti pranje automobila, drugih vozila i mašina, odlijevanje vode onečišćene deterdžentima, odlaganje otpada na zelene površine duž saobraćajnica...
  - Pri realizaciji plana potrebno je osigurati uslove za spajanje svih građevinskih područja naselja i građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene na sistem odvodnje.
  - Planom se propisuje obaveza pročišćavanja otpadnih voda, a odnosi se na vode što ističu iz zanatskih radionica, mehaničkih i bravarskih radionica, pogona što u tehnološkom procesu upotrebljavaju masti, ulja, boje, lakove, tekuće gorivo, otpada i druge tvari specifički lakše od vode, pogona što stvaraju otpatke krutih i ljepljivih tvari koje bi se mogle taložiti u sakupljačima, restorana i kuhinje /masnoća i ulje/ te toksične i agresivne vode koje zahtijevaju adekvatne uređaje za pročišćavanje.
  - Korisnik građevinske čestice mora brinuti o zaštiti i održavanju vodovodne mreže, hidranata i drugih vodovodnih uređaja, unutar i ispred čestice, te štititi pitku i sanitarnu vodu od zagađivanja.

- Obradu i zbrinjavanje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda treba rješavati u sklopu sistema za pročišćavanje otpadnih voda.
  - Izrada vodnog katastra
  - Uvođenje mjera zaštite u poljoprivredi
  - Stalno praćenja kvalitete i onečišćenja površinskih i podzemnih voda, te uvođenje jedinstvenog informatičkog sistema o kakvoći površinskih i podzemnih voda
- (2) U slučaju izvanrednih onečišćenja provode se mjere temeljene na državnom i federalnom planu za zaštitu voda.

### *Mjere posebne zaštite*

#### **Član 72.**

Mjerama posebne zaštite određuju se uslovi za:

- sklanjanje ljudi
- zaštita od rušenja
- zaštita od poplava
- zaštita od požara
- zaštita od potresa.

#### **Član 73.**

- (1) Pod skloništem, u smislu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH, broj:39/03 i 22/06), podrazumijeva se dvonamjenski ili posebni objekt za zaštitu ljudi i materijalnih dobara, koji pruža zaštitu od zračnog natpritiska, požara i kontaminacije.
- (2) Izgradnja skloništa regulirana je Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Uredbom o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (Službene novine FBiH, broj:21/05).

### *Zaštita od rušenja*

#### **Član 74.**

- (1) Saobraćajnice unutar novih dijelova naselja moraju se projektovati na taj način da razmak građevina od saobraćajnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zapriječe saobraćajnicu radi omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.
- (2) Kod projektovanja građevina moraju se koristiti pravila u skladu sa utvrđenim stepenom potresa po MSC skali njihove jačine prema seizmičkoj rejonizaciji HNK.
- (3) Prilikom rekonstrukcija starijih građevina koje nisu izgrađene po protupotresnim propisima (u naseljima sa historijskom identifikacijom i dr.), statičkim proračunom analizirati i dokazati otpornost tih građevina na rušenje uslijed potresa ili drugih uzroka te predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od rušenja.

## **Zaštita od požara**

### **Član 75.**

- (1) Zaštita od požara ovisi o kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i tako procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatroobranim pojasevima, te drugim zahtjevima utvrđenim prema izrađenoj i usvojenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine.
- (2) Projektovanje s aspekta zaštite od požara stambenih, javnih, poslovnih, privrednih i infrastrukturnih građevina provodi se po zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvaćenim normama iz oblasti zaštite od požara te pravilima struke.
- (3) Rekonstrukcije postojećih građevina u naseljima potrebno je projektovati na način da se ne povećava ukupno postojeće požarno opterećenje građevine ili naselja kao cjeline. Radi smanjenja požarnih opasnosti kod planiranja ili projektovanja rekonstrukcija građevina građenih kao stambeni ili stambeno-poslovni blok potrebno je pristupiti promjeni namjene prostora sa požarno opasnim sadržajima, odnosno zamijeniti ih požarno neopasnim sadržajima.
- (4) Kod projektovanja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.
- (5) Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom projektovati sa okretnošću za interventna vozila na njihovom kraju.
- (6) Nove ceste i rekonstrukcije postojećih cesta određenih planom sa dva vozna traka (dvosmjerne) projektovati minimalne širine od 5,5 metara.

## **Zaštita od potresa**

### **Član 76.**

- (1) Protupotresno projektovanje građevina kao i građenje treba provoditi u skladu sa Zakonom o građenju i postojećim tehničkim propisima.
- (2) Osnovni stupen seizmičnosti koji na području Općine iznosi 7 MCS.

## **Zaštita od poplava**

### **Član 77.**

- (1) Zaštitu od poplava provoditi u skladu sa "Zakonom o vodama" te federalnim i kantonalnim planovima odbrane od poplava.
- (2) U područjima vodotoka i bujica kriterije za planiranje izgradnje treba definirati uz saglasnost nadležnog tijela.
- (3) Radi odbrane od poplava planira se dorada Planova odbrane od poplava uvrštavanjem u njega svih registrovanih vodotoka općine, te provođenje preventivnih mjera održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje vodnih sistema i vodnih građevina, te njihov nadzor, kako bi se osigurao neškodljiv protok voda minimalno stogodišnjeg povratnog perioda u područjima naselja, važnijih saobraćajnica i drugih vrijednijih sadržaja i minimalno desetogodišnjeg povratnog perioda za poljoprivredne i slične površine.



- (4) Stepen ugroženosti građevina od poplavnih voda, način i stepen zaštite od poplava, rad sistema u uslovima poplava, te rizike koje preuzima investitor u slučaju gradnje u poplavnom području, definira nadležno tijelo.

#### ***Gradnja na uslovno- stabilnom i nestabilnom tlu***

##### **Član 78.**

Zabranjena je gradnja objekata na nestabilnim terenima, dok se na osnovu tehničko-tehnoloških ekspertiza ne utvrdi da je moguća izgradnja na takvim zemljištima.

#### ***Korištenje opasnih materija***

##### **Član 79.**

- (1) Zabranjena je upotreba svih kancerogenih materijala, uređaja i postrojenja koja emitiraju radioaktivna zračenja štetna po zdravlje ljudi.
- (2) Obavezno je pojačati kontrolu nad privrednim subjektima hemijske industrije koje koriste opasne hemijske materije, čija je koncentracija onečišćenja u vodu i zrak iznad dozvoljenih.

#### ***Eksploatacijska područja***

##### **Član 80.**

- (1) Kod izrade planskih dokumenata u okviru utvrđenih ležišta energetskih i mineralnih sirovina, kao i u okviru granica postojećih jamskih eksploatacija, neophodno je osigurati stabilnost i sigurnost postojećih izgrađenih objekata.
- (2) Za novu izgradnju građevina u okviru eksploatacijskih polja, prije izdavanja urbanističke saglasnosti, potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva privrede HNK i saglasnost ministarstva nadležnog za rudarstvo, a u skladu sa Zakonom o rudarstvu (službeni list BiH broj: 24/93 i 13/94 i „Službene novine FBiH“ broj 6/08).
- (3) Na površinama gdje je završena jamska eksploatacija neophodno je uraditi elaborat o sanaciji i izvršiti detaljna inženjersko-geološka i geomehanička ispitivanja, u cilju utvrđivanja površina za građenje i izgradnju naselja.
- (4) Za lokalitete gdje postoje osuline i nakupine građevinskog kamena u planinsko-padinskim područjima nadležna Služba može izdati urbanističku saglasnost za eksploataciju istih uz prethodno pribavljenu saglasnost vlasnika zemljišta, okolinsko dopuštenje (akt koji izdaje nadležno kantonalno ministarstvo) kao i dokumentaciju koja je potrebna za tu vrstu intervencije u prostoru, te stručno mišljenje Komisije za davanje stručne ocjene formirane od strane OV Konjic (odnosno nadležne institucije koja daje stručna mišljenja) i mišljenje Komisije za urbanizam i građenje O.V Konjic.
- (5) Na degradiranim površinama nastalim nakon površinske eksploatacije, uslijed deponiranja industrijskog i komunalnog otpada, neophodno je pristupiti postupku rekultivacije, revitalizacije šumskih zajednica u ekološkom smislu, sa utvrđenim planskim periodom za stvaranje uslova i privođenja građevinskoj ili nekoj drugoj namjeni.

## **Zaštita prava osoba sa smanjenim tjelesnim sposobnostima**

### **Član 81.**

Pri izradi detaljnih planskih dokumenata obavezno je definirati uslove i mjere svim učesnicima u planiranju, projektovanju i izgradnji javnih i stambenih objekata, za njihovo normalno korištenje licima sa smanjenim tjelesnim sposobnostima i u tom smislu obaveza je učesnika da u svakoj fazi propisuje konkretne uslove ovisno od nivoa planskih dokumenata koji se izrađuju i donose, na temelju Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima (Službene novine Federacije BiH, broj 10/04).

### **Član 82.**

Ovom Odlukom određuju se prostorni standardi, urbanističko-tehnički uslovi i normativi za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera, koje mogu ometati ili spriječiti kretanje invalidnih osoba, bolesnih i starih osoba, trudnica, male djece i drugih osoba pri zadovoljavanju njihovih životnih i radnih potreba. Odredbe ove Odluke ne mogu predstavljati ograničenje za primjenu uslova većeg stepena pristupačnosti kod planiranja i projektovanja bolnica, zgrada posebno projektovanih za osobe sa teškoćama u kretanju, kao i pojedinačnih stanova ili radnih mjesta prilagođenih potrebama tih osoba.

### **Član 83.**

Javne pješačke površine, saobraćajnice, pristupi do javnih objekata i javnih površina, do objekata kolektivnog stanovanja, moraju biti planirani, projektovani i izvedeni na način da mogu služiti osobama pri upotrebi štapa, štaka, invalidskih kolica, dječjih kolica, invalidskog automobila i drugih pomagala (štap i zvučni signali za osobe oštećena vida, svjetlosni signali za osobe oštećena sluha i sl.), starim i bolesnim osobama.

### **Član 84.**

Za potrebe savladavanja manjih visinskih razlika invalidskim kolicima, izgrađuju se rampe. Rampom se, u smislu stava 1. ovog člana smatra čvrsta, izravnana, hrapava površina koja povezuje dva nivoa:

- čiji je poželjni nagib 1:20 (5%), a najveći dopušteni nagib 1:12 (8,3%)
- čija je najmanja dopuštena širina 130 cm i čije su nezaštićene strane ograđene u visini od 90 cm
- dužina rampe po mogućnosti ne treba da bude veća od 6 m (najveća dozvoljena dužina iznosi 15,00 m)
- rampe duže od 6 m, a naviše do 9 m, moraju da budu razdvojene odmorištima najmanje dužine 150 cm (izuzetno 140 cm).

### **Član 85.**

- (1) Podizne platforme (površine) su uređaji za savladavanje visinskih razlika od 90 cm; koriste se u slučajevima kada ne postoji mogućnost izgradnje rampe ili stepeništa, posebno pri rekonstrukciji objekta.
- (2) Podiznu površinu sačinjava platforma (najmanjih dimenzija 110 x 140 cm) i pogonski mehanizam; platforma je obložena materijalom koji nije klizav, ograđena je zaštitnom ogradom, opremljena prekidačima za poziv i sigurnosnim uređajem.

#### **Član 86.**

- (1) Parking mjesto za invalidski automobil mora biti veličine 300 x 500 cm i vidljivo označeno.
- (2) Za mjesto iz stava 1. ovog člana bira se parking mjesto koje je najbliže javnoj pješačkoj površini, odnosno ulaznim vratima objekta kojem pripada i označava se posebnim znakom.

#### **Član 87.**

Na javnim parkiralištima treba izvesti najmanje 5% mjesta za invalidske automobile od ukupnog broja parkirališnih mjesta. Na parkirališnim s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, apoteku, prodavaonicu proizvoda dnevne potrošnje, poštu, restoran i dječji vrtić, treba biti osigurano najmanje jedno parking mjesto za invalidski automobil. Na parkinzima uz domove zdravlja, bolnice, lječilišta, domove starih, te druge veće zdravstvene i socijalne ustanove, kao i druge objekte koji pretežno služe invalidnim osobama, potrebno je povećati broj parkirališnih mjesta za invalide, a u skladu sa standardima za takvu vrstu objekata.

#### **Član 88.**

Parking s parking mjestima za invalidske automobile mora biti sa ukošenim ivičnjakom (minimalne širine 100 cm) povezano sa sistemom javnih pješačkih površina. Ostala parkirališta koja nemaju parking mjesta za invalidske automobile, također moraju biti povezana s javnom pješačkom površinom na navedeni način na bilo kojem dijelu parkinga.

#### **Član 89.**

- (1) Svi pješački trгови, pješačke ulice, trotoari uz saobraćajnicu, druge pješačke staze, ulični prijelazi u nivou, podhodnici i nadhodnici moraju se izvesti vodoravno ili nagiba do 5% (1:20) a iznimno do 8,3% (1:12).
- (2) Pješačke površine iz stava trebaju biti izdignute u odnosu na saobraćajnicu.
- (3) U slučaju kad su dijelovi površina iz stava 1. ovog člana različitih nivoa, obavezno se međusobno povezuju rampama.
- (4) Iznimno od stava 3. ovog člana, kada visinsku razliku nije moguće svladati rampom, ista se može svladati univerzalnim liftom ili drugim mehaničkim uređajem.

#### **Član 90.**

- (1) Trotoar i pješačka staza ne mogu se izvesti širine manje od 120 cm odnosno ne manje širine od 180 cm kada potrebe saobraćaja zahtijevaju mimoilaženje invalidskih kolica.
- (2) Na pješačkim prijelazima u nivou ulice, ivičnjak mora biti skošen za širinu prolaza od najmanje 100 cm. Osim svjetlosnih signala svi semafori na pješačkim prijelazima moraju emitirati i zvučne signale. Dijelovi zgrada i drugi uređaji (stubovi) koji se nalaze na javnoj pješačkoj površini ili s njom graniče, ne smiju imati istake (balkoni, prema van otvoreni prozori, ploče saobraćajnih znakova i reklama, tende, krovovi kioska i sl.) na visini manjoj od 250 cm.

#### **Član 91.**

Pothodnici i nathodnici moraju biti povezani sa sistemom javnih pješačkih površina: rampama, univerzalnim liftom ili drugim mehaničkim uređajem.

## Član 92.

U javnim objektima, u kojima se ogradama usmjerava kretanje ljudi (samoposluživanje, stanice, kina i sl.), razmak između takvih ograda ne može biti manji od 90 cm.

## Član 93.

- (1) U dijelovima naselja i pojedinim objektima za koje je posebnim zakonom ili propisom utvrđena zaštita (kao npr. zaštita spomenika kulture, zaštita prirode i sl.), ne primjenjuju se odredbe ove Odluke, koje bi mogle ugroziti ostvarenje cilja zaštite.
- (2) U slučajevima iz stava 1. ovog člana, kao zamjena za univerzalni lift i rampu, ako to nije u suprotnosti s ciljevima zaštite, koriste se montažno-demontažni i drugi uređaji. U slučajevima da se za javne objekte posebne namjene kao što su zdravstveni, obrazovni, odgojni i slični objekti, na osnovu posebnih zakona odrede normativi i standardi za izgradnju ovakvih objekata, koji su različiti od normativa i standarda određenih ovim pravilnikom, primjenjivati će se normativi i standardi doneseni na osnovu posebnog zakona.

## XI MJERE PROVEDBE

### *Potrebne aktivnosti za provođenje prostornog plana*

## Član 94.

Prioritetne mjere i zahvati su:

### **Državnog i kantonalnog interesa**

- Razvijati saobraćajni sistem integrirajući sve segmente na državnom i kantonalnom nivou
- Izgrađivati kanalizacijski sistem kao osnovu sanitarno zdravstvenih standarda i značajan element zaštite prostora
- Uspostaviti mrežu javnog prijevoza putnika integrirajući sve saobraćajne kapacitete.

### **Općinskog interesa**

- Prioritetno realizirati sisteme odvodnje oborinskih i bujičnih voda na području Općine
- Graditi, dograđivati i sanirati mrežu kanalizacije
- Prioritetno graditi nove turističke kapacitete u izgrađenom ili rubnom dijelu građevinskog područja
- Spriječiti izgradnju stanova u svrhu vikend korištenja unutar naselja u višestambenim građevinama
- Očuvati naselja u unutrašnjosti općine
- Poticati poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa odredbama Plana
- Poticati povezanost turističkih i rekreacijskih zona
- Podizati nivo komunalne opremljenost građevinskih područja.

## Član 95.

Za sve građevine za privremeno korištenje prostora ( kiosci, naprave) potrebno je izraditi plan privremenog korištenja javnih prostora kojeg donosi Općinsko Vijeće Općine Konjic.

## Član 96.

Troškovi uređenja građevnog zemljišta utvrđuju se Zakonom o prostornom uređenju i Odlukom o učešću investitora u troškovima uređenja građevnog zemljišta.

#### Član 97.

- (1) Za izradu mjera zaštite i razvoja, upravljanja prostorom, izrade planova užih područja, te drugih mjera određenih ovim Planom, utvrđuje se obaveza izrade programa, studija i drugih dokumenata:
  - Režim zaštite za područja zaštićene i vrijedne prirodne baštine
  - Odluka o zaštiti spomeničkog nasljeda.
- (2) Prihvatanje dokumenata iz stava 1. ovog člana vrše nadležna tijela Općine.

#### Član 98.

- (1) Provedba i razrada postavki i mjera ovog Plana provoditi će se putem programa za unapređenje stanja u prostoru (u nastavku: Program mjera).
- (2) Programom mjera i drugim odlukama i obaveznim dokumentima predstavničkog tijela Općine Konjic mora se:
  - utvrditi nosioca pojedinih obaveza, rokove i troškove planiranih mjera
  - odrediti mjere za provedbu politike prostornog uređenja (komunalni doprinos, nivo uredenosti građevinskog zemljišta za pojedina uža područja i dr)
  - prioritetno planirati gradnju građevina od općinskog značenja,
  - odrediti visinu komunalne naknade na način da se potiče privođenje zemljišta planiranoj namjeni
  - predvidjeti uvođenje komunalnog doprinosa za finansiranje građenja građevina i uređaja komunalne infrastrukture
  - predvidjeti osiguranje sredstava za zaštitu i upravljanje zaštićenih područja i cjelina
  - navesti područja i lokalitete na kojima će se provoditi sistem istraživanja i praćenje pojava i procesa u prostoru
  - predvidjeti mogućnosti osiguranja sredstava za financiranje projekata za potrebe općine, kao što su izgradnja građevina društvenih djelatnosti za javne funkcije, saobraćajnica i sličnog
  - predvidjeti mjere za poticanje razvoja određenih privrednih djelatnosti.

#### Član 99.

- (1) Planom se određuje potrebno provođenje sistema istraživanja i praćenja pojava i procesa u prostoru. Praćenjem treba obuhvatiti cjelovit sklop pojava koje utječu na stanje okoliša, a osobito utječu na kvalitet: prirodne baštine, tla, zraka i vode.
- (2) Zaštitne mjere okoliša su one kojima se osigurava cjelovito osiguranje kvalitetnih prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način na okoliš, kao osnovni uslov zdravog i održivog razvoja.

#### Član 100.

Za potrebe, ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko katastarske podloge područja Općine Konjic, te ovisno o potrebama pripreme izrade planova, pristupiti izradi separatih studija o stanju u prostoru.

#### Član 101.

- (1) Unapređenje uređenja naselja kroz odredbe za provođenje temelje se na osiguranju minimalnih standarda komunalnog opremanja zemljišta.

- (2) Minimalni standard komunalnog opremanja građevinskog zemljišta je: pristupni put, vodosnabdijevanje i elektrosnabdijevanje.

#### **Član 102.**

- (1) Temeljem odredbi plana Programima mjera za unapređenje stanja u prostoru planirati realizaciju mjera za unapređenje stanja u prostoru.
- (2) Izvještajima o stanju u prostoru posebno analizirati uticaj odredbi za provedbu Plana na stanje u prostoru, te u slučaju ustanovljenih nerazumljivosti, dvojbenosti odredbi i negativnog učinka na prostor, odmah pristupiti njegovoj izmjeni i dopuni u skladu sa nalazima.

#### **Član 103.**

Prije izgradnje neizgrađenih dijelova građevinskih područja dokumentima prostornog uređenja osigurati preduslove za opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom:

- Osiguranjem vodosnabdijevanje u svim građevinskim područjima Općine
- Lociranjem građevina i trasa infrastrukture, pri izradi dokumenata prostornog uređenja u saradnji sa javnim preduzećima koja su nositelji djelatnosti i upravljaju infrastrukturnim sistemima.
- Vođenjem infrastrukture postojećim koridorima, te njihovim objedinjavanjem kako bi se zaštitila cjelovitost prirodnih i stvorenih struktura.

#### **Član 104.**

Planom je određeno da se u oblasti zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti:

- izradi registar (katastar) izvora zagađivanja za cijelo područje
- izradi program sanacije za najaktivnije izvore zagađivanja.

#### **Član 105.**

Planom je utvrđeno da radi zaštite tla i voda treba:

- organizovati kontrolu voda
- organizovati i urediti efikasnije prikupljanje i prijevoz otpada
- zabraniti nelegalno deponiranje otpadnog materijala na području obuhvata plana
- kontrolirati korištenje hemijskih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji.

## **XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 106.**

- (1) Za područja iz člana 4. i 5. ove Odluke za koja je Prostornim planom i ovom Odlukom utvrđena obaveza donošenja detaljnih planova, ako takvi planovi nisu doneseni, dopušta se gradnja objekata za predviđenu namjenu do donošenja takvih planova, i pod urbanističko-tehničkim uslovima koji su definisani za područja za koje se građenje vrši na osnovu odredbi ovog plana..
- (2) Izrada urbanističko – tehničkih uslova gradnje na osnovu ovog Plana za prostore za koje nije donesen detaljan planski dokument podrazumijeva i detaljan uvid stručnih službi i mišljenje komisije zadužene za provođenje Plana, sa ciljem da se odobrena gradnja može uklopiti u eventualna buduća planska rješenja.

**Član 107.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku općine Konjic“ i ima se objaviti na oglasnoj ploči u zgradi Općine Konjic.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ibro Halilović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

OPĆINA KONJIC

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:03-05-12-994/18  
Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća 03-05-12-2790/17 od 22.09.2017 godine („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj: 5/17) člana 13. stav 2. alineja 3. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 49/06) i člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj: 4/11, 6/11) Općinsko vijeće općine Konjic na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine, d o n o s i

**ODLUKU**  
**o usvajanju Integralne strategije razvoja**  
**Općine Konjic 2018.-2027.godina**

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Integralna strategija razvoja Općine Konjic 2018.-2027.godina, kao temeljni dokument kojim su definisani strateški pravci razvoja općine Konjic.

Član 2.

Zadužuje se Općinski načelnik da definira prioritete i odredi nosioce za dostizanje postavljenih ciljeva na godišnjem nivou i najmanje jednom godišnje informiše Općinsko vijeće o stepenu realizacije postavljenih ciljeva, te po potrebi predlaže izmjene i dopune postavljenih ciljeva.

Član 3.

Sredstva potrebna za realizaciju postavljenih ciljeva u Strategiji razvoja Općine Konjic osiguravaju se kroz budžet Općine Konjic, kroz budžete viših nivoa vlasti, vanbudžetske fondove, te kroz sredstva grantova drugih domaćih i međunarodnih institucija.

Član 4.

Sastavni dio ove Odluke čini dokument Integralna strategija razvoja Općine Konjic 2018.-2027. godina.

Član 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Konjic 2008-2017 („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj: 5/08)

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Konjic" i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović,s.r.



BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

OPĆINA KONJIC

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-993/18

Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“ broj: 49/06, 51/09), te člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj: 4/11, 6/11), Općinsko vijeće Konjic na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine d o n o s i

**ODLUKU**

**o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću  
za 2018. godinu**

**Član 1**

Finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Konjic, raspoređuje se na način da se 30% sredstava raspoređuje jednako svim političkim strankama, 60% od ukupnog iznosa se raspoređuje srazmjerno broju vijećnika političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću, dok 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se političkim strankama srazmjerno broju mjesta koje pripadaju manje zastupljenom spolu.

Ako u toku mandata vijećnik istupi iz političke stranke ne pripada mu pravo na raspodjelu sredstava po ovoj Odluci.

**Član 2**

Političkim strankama, koji participiraju u Općinskom vijeću, nakon provedenih izbora, održanih 02.10.2016. godine, /Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija BiH, Stranka za BiH, Savez za bolju budućnost BiH-Fahrudin Radončić, Bosanskohercegovačka patriotska stranka-Sefer Halilović i Socijaldemokratska unija BiH, određuje se način finansiranja političkih stranaka za 2018. godinu.

Od ukupne mjesečne mase sredstava, doznačavat će se:

• Politička stranka SDA	- mjesečno	4.532,33 KM
• Politička stranka SDP	- mjesečno	2.600,52 KM
• Politička stranka SBIH	- mjesečno	1.560,31 KM
• Politička stranka ŠBB BiH	- mjesečno	2.451,91 KM
• Politička stranka BPS	- mjesečno	1.263,11 KM
• Politička stranka SDU BiH	- mjesečno	965,91 KM

**Član 3**

Sredstva iz člana 2. ove Odluke su obezbjeđena u budžetu Općine Konjic za 2018. godinu.

**Član 4**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za 2018. godinu i ista se ima objaviti u „Službenom glasniku Općine Konjic“ i oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ibro Halilović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj: 03-05-12-992/18  
Konjic, 22.03.2018.godine

Na osnovu člana 10. Zakona o porezu na promet nepokretnosti HNK-a ( "Službene novine HNK", broj: 8/00, 5/04,11/08, 5/12 i 9/15) i člana 16.Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj: 4/11, 6/11) Općinsko vijeće Konjic,na sjednici održanoj dana 22.03.2018.godine, donijelo je

## **O D L U K U**

### **o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina**

#### **Član 1.**

Imenuje se Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina na području Općine Konjic u sastavu :

1. Aida Balavac, pravne struke, predsjednik komisije  
Nermina Pajić, pravne struke, zamjenik predsjednika ( Porezna uprava)
2. Vahid Alibegović, ekonomske struke, član  
Milena Milošević, ekonomske struke, zamjenik člana
3. Amer Faladžić, građevinske struke, član  
Admir Lipovac, građevinske struke, zamjenik člana
4. Nazif Nikšić, geodetske struke, člana  
Kenan Hadžiosmanović, geodetske struke zamjenik člana

#### **Član 2.**

Po potrebi Komisija iz člana 1. ove Odluke može angažovati i druga stručna lica:  
Alma Huseinbegović Radmanić i Melika Brkan , poljoprivredne struke, kao i druga stručna lica.

#### **Član 3.**

Obveznik naknade troškova vezanih za procjenu nekretnine je kupac nekretnine.

#### Član 4.

Za izvršenu uslugu procjene vrijednosti nekretnina plaća se naknada u iznosu 1% od procjenjene vrijednosti nekretnina i ista se uplaćuje na račun Općine Konjic prije preuzimanja rješenja o razrezu poreza.

#### Član 5.

Članovima koji su angažovani u radu Komisije pripada naknada u iznosu od 0,2 sredstava (bruto iznos) naplaćenih po cijeni iz člana 4. ove odluke.

#### Član 6.

Komisija se imenuje na mandatni period od četiri godine, a mandat Komisije, odnosno člana Komisije, se može produžiti najviše na još četiri godine.

Komisija će svoje zadatke obavljati van radnog vramena.

Član komisije mora imati najmanje 3 (tri) godine rada u struci i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

#### Član 7.

Komisija će jednom godišnje, a može i po potrebi pismeno izvještavati Općinsko vijeće o svom radu.

#### Član 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina broj: 03-05-12-2557/13. od 30.09.2013. godine.

#### Član 9.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Konjic“ i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
 OPĆINA KONJIC  
 OPĆINSKO VIJEĆE  
 Broj: 03-05-12-991/18  
 Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu člana 13 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosne i Hercegovine” broj 49/06 i 51/09), te člana 16 Statuta Općine Konjic, („Službeni glasnik Općine Konjic” 4/11 i 6/11), Općinsko Vijeće na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine donosi

**ODLUKU**  
**o izmjeni i dopuni Odluke**  
**o općinskim administrativnim taksama**  
**sa Tarifom administrativnih taksi**

**Član 1**

U Odluci o općinskim administrativnim taksama sa Tarifom administrativnih taksi broj: 03-05-12-2431/14 („Službeni glasnik Općine Konjic”, broj 8/14 ) **član 9 mijenja se i glasi:**

**Od plaćanja općinskih administrativnih taksi po Tarifnom broju od 1 – 10 Tarife općinskih administrativnih taksi oslobođeni su:**

- a) organi i tijela državne, federalne, kantonalne i općinske vlasti, kao i druga pravna lica kad rješavaju po zahtjevu u okviru povjerenih javnih ovlasti;
- b) ustanove iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne zaštite, humanitarne i dobrotvorne organizacije u obavljanju svojih djelatnosti,
- c) mjesne zajednice sa područja Općine Konjic,
- d) strani državljani i strane države ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovima reciprociteta,
- e) učenici i studenti za vrijeme redovnog školovanja,
- f) građani korisnici stalne socijalne pomoći, na osnovu uvjerenja Centra za socijalni rad,
- g) ratni vojni invalidi korisnici lične invalidnine i članovi porodice umrlog ratnog invalida koji su ostvarili pravo na porodičnu invalidninu.
- h) civilne žrtve rata sa priznatim statusom rješenjem Centra za socijalni rad,
- i) članovi porodice šehida, poginulog branioca.
- j) korisnici najniže penzije u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, na osnovu zadnjeg čeka o isplaćenoj penziji,
- k) boračke organizacije i organizacije i udruženja osnovane za zaštitu lica sa fizičkim i psihičkim nedostacima i poremećajima, za spise i radnje u vezi sa vršenjem djelatnosti za koju su osnovane,
- l) nezaposlena lica, raseljena lica i izbjeglice, uz predočen dokaz /uvjerenje nadležnog organa/,
- m) lica u ostvarivanju prava iz Zakona o zaštiti porodice s djecom,
- n) druga fizička i pravna lica koja su posebnim zakonom ili drugim propisom oslobođena plaćanja takse.

Osim oslobađanja propisanih u stavu 1 ovog člana, plaćanja po tarifnom broja 19 ove Odluke, oslobođena su lica u stanju socijalne potrebe koja su u službenoj evidenciji JU Centra za socijalni rad u Konjicu evidentirani kao korisnici jednokratne novčane pomoći.

**Član 2**

**U članu 10 tačka c) mijenja se i glasi:**

- c) u postupku za ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca, demobilisanih branilaca i rješavanja statusa izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.

iza tačke l) dodaje se nova tačka m) koja glasi:

m) za spise i radnje koje pravna lica poduzimaju u ime Općine Konjic.

### Član 3

U Tarifi općinskih administrativnih taksi, II OBLAST GRADANSKIH STANJA I EVIDENCIJA

**Tarifni broj 13**, tačka 4 i tačka 5 mjenjaju se i glase:

- |   |           |
|---|-----------|
| 4. izvan prostorija zgrade općine, u užem gradskom području.....  | 300,00 KM |
| 5. izvan prostorija zgrade općine, u širem gradskom području..... | 600,00 KM |

U Tarifi općinskih administrativnih taksi, VII OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA mjenja se i glasi:

#### VII OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA

##### Tarifni broj 32

**Urbanistička saglasnost za izgradnju:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Garaže, dvojne garaže i pomoćni objekti (sušare, ostave i sl.) .....                   | 25,00 KM  |
| 2. Vikend objekat i duplex vikend objekat.....  | 50,00 KM  |
| 3. Stambeni objekat (porodične kuće).....   | 25,00 KM  |
| 4. Stambeni objekat – kolektivno stanovanje .....   | 100,00 KM |
| 5. Stambeno poslovni objekti.....   | 100,00 KM |
| 6. Poslovni objekti.....  | 100,00 KM |
| 7. Potporni zidovi, ograde i ogradni zidovi .....   | 150,00 KM |
| 8. Energetskih objekata (Mini hidroelektrane , vjetro elektrane i solarne elektrane)..... | 250,00 KM |
| 9. Velike hidroelektrane .....  | 500,00 KM |
| 10. Produženje rješenja.....  | 20,00 KM  |
| 11. Urbanistička saglasnost za gradnju GSM baznih stanica, trafo stanica.....             | 300,00 KM |
| 12. Urbanistička saglasnost za izgradnju benzinskih pumpi.....                            | 500,00 KM |
| 13. Urbanistička saglasnot za postavljanje reklamnih panoa.....                           | 100,00 KM |
| 14. Urbanistička saglasnost za izgradnju proizvodne hale.....                             | 25,00 KM  |
| 15. Spomen obilježje, hajr česme .....  | 25,00 KM  |
| 16. Vodovoda, rezervoara, bazena, kaptaza ,kanalizacionih sistema, toplovoda.....         | 20,00 KM  |
| 17. Adaptacija i rekonstrukcija objekata visokogradnje.....                               | 100,00 KM |
| 18. Podzemnih i nadzemnih instalacija- PTT, Elektro, kablovski operateri i sl.....        | 500,00 KM |
| 19. Pristupnih puteva, saobraćajnica, mostova i druge infrastrukturne objekte.....        | 50,00 KM  |
| 20. Vjerskih objekata i grobalja .....  | 25,00 KM  |
| 21. Formiranje građevinske parcele.....   | 150,00 KM |
| 22. Dogradanja i nadogradnja stambenih ,vikend (duplex), i pomoćnih objekta.....          | 25,00 KM  |
| 23. Dogradnja i nadogradnja poslovnih i stambeno – poslovnih objekata.....                | 75,00 KM  |
| 24. Dogradnja i nadogradnja proizvodnih hala.....   | 25,00 KM  |
| 25. Poljoprivrednih objekata.....   | 25,00 KM  |
| 26. Hotelskih kompleksa.....  | 50,00 KM  |
| 27. Objekti socijalne i zdrastvene zaštite.....   | 10,00 KM  |
| 28. Sportsko rekreativni objekti.....   | 50,00 KM  |

##### Tarifni broj 33

**Zahtjev za urbanističku saglasnost za izmjenu namjene - promjena:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Pretvaranje podrumskih, zajedničkih, poslovnih prostora u stambeni prostor.....  | 25,00 KM |
| 2. Pretvaranje podrumskih, stambenih i zajedničkih prostora u poslovni prostor..... | 100,00KM |

##### Tarifni broj 34

**Zahtjev za izdavanje uvjerenja:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Izdavanje uvjerenja o cjelovitosti građevine..... | 50,00 KM |
|--|----------|

##### Tarifni broj 35

**Obnova postupka i dopuna rješenja**

1. Obnova postupka.....	100,00 KM
2. Izmjena i dopuna rješenja.....	25,00 KM

### Tarifni broj 36

#### Zahtjev za iskolčenje objekta

1. Izgradnja stambenog objekta.....	50,00 KM
2. Izgradnja poslovnog objekta.....	150,00 KM
3. Izgradnja stambeno-poslovnog objekta.....	100,00 KM
4. Izgradnja vikend objekta.....	100,00 KM
5. Izgradnja proizvodne hale.....	50,00 KM

### Tarifni broj 37

#### Odobrenje za gradnju:

1. Garaže, dvojne garaže i pomoćni objekti (sušare, ostave i sl.) .....	25,00 KM
2. Vikend objekat i duplex vikend objekat.....	100,00 KM
3. Stambeni objekat (porodične kuće).....	25,00 KM
4. Stambeni objekat – kolektivno stanovanje .....	100,00 KM
5. Stambeno-poslovni objekti.....	100,00 KM
6. Poslovni objekti.....	150,00 KM
7. Potporni zidovi, ograde i ogradni zidovi .....	100,00 KM
8. Energetskih objekata (Mini hidroelektrane , vjetro elektrane i solarne elektrane).....	500,00 KM
9. Velike hidroelektrane .....	1.000,00 KM
10. Odobrenje za gradnju GSM baznih stanica, trafo stanica.....	300,00 KM
11. Odobrenje za zgradnju benzinskih pumpi.....	500,00 KM
12. Odobrenje za postavljanje reklamnih panoa.....	125,00 KM
13. Odobrenje za izgradnju proizvodne hale.....	25,00 KM
14. Odobrenje za gradnju spomen obilježje, hajr česme i sl. ....	25,00 KM
15. Vodovoda, rezervoara, bazena, kaptaža ,kanalizacionih sistema, toplovoda.....	20,00 KM
16. Adaptacija i rekonstrukcija objekata visokogradnje.....	100,00 KM
17. Podzemnih i nadzemnih instalacija- PTT, Elektro, kablovski operateri i sl.....	500,00 KM
18. Pristupnih puteva, saobraćajnica, mostova i druge infrastrukturne objekte.....	50,00 KM
19. Vjerskih objekata i grobalja .....	25,00 KM
20. Promjena namjene podrumskih, zajedničkih ,poslovnih prostora u stambeni prostor.....	25,00 KM
21. Promjena namjene podrumskih, stambenih i zajedničkih prostora u poslovni prostor.....	100,00 KM
22. Nadogradnja, dogradnja stambenog i vikend objekta .....	25,00 KM
23. Nadogradnja, dogradnja stambeno-poslovnog objekta.....	75,00 KM
24. Nadogradnja, dogradnja poslovnog objekta.....	100,00 KM
25. Nadogradnja, dogradnja pomoćnog objekta.....	25,00 KM
26. Nadogradnja, dogradnja proizvodnih hala.....	25,00 KM
27. Odobrenje za uklanjanje građevina.....	25,00 KM
28. Poljoprivrednih objekata.....	25,00 KM
29. Hotelskih kompleksa.....	50,00 KM
30. Objekti socijalne i zdravstvene zaštite.....	10,00 KM
31. Sportsko rekreativni objekti.....	50,00 KM

### Tarifni broj 38

#### Tehnički prijem:

1. Garaže, dvojne garaže i pomoćni objekti (sušare, ostave i sl.) .....	25,00 KM
2. Vikend objekat i duplex vikend objekat.....	100,00 KM
3. Stambeni objekat (porodične kuće).....	25,00 KM
4. Stambeni objekat – kolektivno stanovanje .....	100,00 KM
5. Stambeno-poslovni objekti.....	100,00 KM
6. Poslovni objekti.....	150,00 KM
7. Potporni zidovi, ograde i ogradni zidovi .....	100,00 KM
8. Energetskih objekata (Mini hidroelektrane , vjetro elektrane i solarne elektrane).....	500,00 KM

9. Velike hidroelektrane .....	1.000,00 KM
10. GSM baznih stanica, trafo stanica.....	300,00 KM
11. Benzinskih pumpi.....	500,00 KM
12. Proizvodne hale.....	25,00 KM
13. Spomen obilježje, hajr česme i sl. ....	25,00 KM
14. Vodovoda, rezervoara, bazena, kaptaža ,kanalizacionih sistema, toplovoda.....	20,00 KM
15. Adaptacija i rekonstrukcija objekata visokogradnje.....	100,00 KM
16. Podzemnih i nadzemnih instalacija- PTT, Elektro, kablovski operateri i sl.....	500,00 KM
17. Pristupnih puteva, saobraćajnica, mostova i druge infrastrukturne objekte.....	50,00 KM
18. Vjerskih objekata i grobalja .....	25,00 KM
19. Promjena namjene podrumskih, zajedničkih ,poslovnih prostora u stambeni prostor.....	25,00 KM
20. Promjena namjene podrumskih, stambenih i zajedničkih prostora u poslovni prostor.....	100,00 KM
21. Nadogradnja, dogradnja stambenog i vikend objekta .....	25,00 KM
22. Nadogradnja, dogradnja stambeno-poslovnog objekta.....	75,00 KM
23. Nadogradnja, dogradnja poslovnog objekta.....	100,00 KM
24. Nadogradnja, dogradnja pomoćnog objekta.....	25,00 KM
25. Nadogradnja, dogradnja proizvodnih hala.....	25,00 KM
26. Poljoprivrednih objekata.....	25,00 KM
27. Hotelskih kompleksa.....	50,00 KM
28. Objekti socijalne i zdravstvene zaštite.....	10,00 KM
29. Sportsko rekreativni objekti.....	50,00 KM

#### **Tarifni broj 39**

##### **Zauzimanje javnih površina:**

1. Zauzimanje javnih i drugih slobodnih površina za formiranje gradilišta, postavljanjem zaštitne ograde i podizanje i montiranje skele – dnevna taksa po m2.....0,30 KM
2. Zauzimanje javnih i slobodnih površina za postavljanje roštilja, pokretnog grilla ili drugog uređaja za pripremanje hrane, prezentacije, reklamiranje i prodaje proizvoda, karata, cvijeća, knjiga i sl. – dnevna taksa .....

#### **Tarifni broj 40**

1. Za izdavanje odobrenja za prenos posmrtnih ostataka (sprovodnica za umrlag i odobrenje za prenos).....100,00 KM
2. Sanitarna saglasnost.....30,00 KM

U Tarifi općinskih administrativnih taksi, VII OBLAST PODUZETNIŠTVA I OBRTA iza tačke 20 dodaje se nova tačka 21, koja glasi:

21. Trgovac pojedinac - rad na pijaci .....

U Tarifi općinskih administrativnih taksi, VII OBLAST CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA iza tačke 12 dodaje se nova tačka 13, koja glasi:

13. Odvoz vode na lice mjesta sa vatrogasnom cisternom.....30,00 KM + 2,00 KM po pređenom kilometru;

#### **Član 4**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Konjic“ i ima se objaviti na oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
 OPĆINA KONJIC  
 OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 13-05-12-990/18

Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine HNK“, broj: 4/04), člana 7. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja („Službene novine FBiH“, broj: 63/04) i člana 16. Statuta Općine Konjic ("Službeni glasnik Općine Konjic", broj: 4/11 i 6/11), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine donijelo je

### ODLUKU

o utvrđivanju nacrtu izmjene i dopune Regulacionog plana "Čelebići"  
 i upućivanja na javnu raspravu

#### Član 1.

Donosi se Odluka o utvrđivanju nacrtu izmjene i dopune Regulacionog plana "Čelebići" i upućivanje istog na javnu raspravu u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji izrade dokumenata prostornog uređenja.

#### Član 2.

Izmjena i dopuna Regulacionog plana «Čelebići» donosi se za lokalitet naselja Čelebići.

Granica obuhvata ide sa sjeverne strane duž obale Jablaničkog jezera, od željezničkog mosta u Čelebićima do Ribičkog mosta, s tim da u obuhvat ulazi i dio prostora, koji se nasipa u plitkoj akumulaciji u Čelebićima na lokaciji «Pelješac» i na lokaciji ispod naselja Čelebići od džamije do zaliva rijeke Baščice.

Sa istoka granica se završava zaključno sa željezničkim mostom u Čelebićima.

Sa juga granica obuhvata ide željezničkom prugom do mosta – nadvožnjaka iznad rijeke Baščice i tunela, dalje granica ide povrh naselja Vrtfa do tunela M-17.

Granica dalje ide putem M-17, s tim da u obuhvat ulaze i prostori iznad puta M-17, gdje ima objekata (izlaz iz tunela, naselje uz M-17, Radešine).

Sa zapadne strane granicu čini Ribički most, s tim da u obuhvat ulazi početak puta za Ribiče, uključujući objekte uz ovaj put.

Površina obuhvata iznosi oko 65 ha.

#### Član 3.

Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Čelebići" treba da sadrži sljedeće:

- detaljnu namjenu površina
- gustinu naseljenosti
- koeficijent izgrađenosti
- nivelacione podatke
- regulacionu i građevinsku liniju
- okvirni prikaz parcela
- zone zabrane gradnje
- režime utvrđivanja prostora



- način opremanja zemljišta komunalnom , saobraćajnom i telekomunikacijskom infrastrukturom
- uslove za građenje i preduzimanje drugih aktivnosti u prostoru
- uslovi zaštite okoline
- mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima
- mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa

#### Član 4.

Nosilac pripreme, Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu i nosilac izrade „PLAN“ d.o.o.Konjic iz Konjica, dužni su u periodu javne rasprave u roku od 90 dana od dana usvajanja Odluke, na javnim mjestima u gradu, oglasnoj ploči općine Konjic, plakirati Idejno rješenje i organizovati javne rasprave, te prikupiti sve primjedbe, mišljenja, sugestije, zahtjeve i iste proslijediti Savjetu plana sa usvojenim idejnim rješenjem.

#### Član 5.

Savjet plana kojeg čine Načelnik Općine Konjic, Predsjednik OV Konjic, članovi Komisije za urbanizam OV Konjic, Pomoćnik načelnika i Šef Odsjeka za prostorno uređenje i građenje, u saradnji sa nosiocem izrade, će analizirati sve prikupljene primjedbe, mišljenja, sugestije, zahtjeve i utvrditi konačan prijedlog Regulacionog plana „Čelebići“ uputiti Općinskom vijeću na usvajanje i provođenje istog.

#### Član 6.

Sastavni dio ove Odluke je tlocrtno rješenje projekcije buduće izgradnje.

#### Član 7.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Konjic" i ima se objaviti na oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović, s.r.

PROJEKAT : REGULACIONI PLAN "ČELEBIĆI"  
PODRUČJE : MZ ČELEBIĆI – OPĆINA KONJIC  
NOSILAC PRIPREME : OPĆINA KONJIC  
NOSILAC IZRADE : PLAN d.o.o. Konjic

## **REGULACIONI PLAN "ČELEBIĆI" IZMJENA I DOPUNA - NACRT**

Konjic, novembar 2017.

## I. TEKSTUALNI DIO- IZVOD

### 1. UVOD

Naselje Čelebići u sistemu naselja Općine Konjic ima poseban značaj. Prema važećem Prostornom planu općine Konjic, Čelebići imaju status prigradskog naselja, što automatski ovom naselju daje određene funkcije centraliteta koje su trebale da opsluže stanovništvo dosta širokog područja lijeve obale Jablaničkog jezera. Treba napomenuti da su Čelebići daleko najveći od svih prigradskih naselja, a po broju stanovnika su ispred sekundarnih općinskih centara. Ovo naselje je drugo po veličini i broju stanovnika u Općini Konjic.

Regulacioni plan „Čelebići“ je usvojen 2009. godine. U proteklom periodu je došlo do intenzivne gradnje u prostoru obuhvata, a naročito na potezu „Tunel –Ribića most“, između magistralnog puta M-17 i Jablaničkog jezera, kao i u okviru prostorne cjeline ČELEBIĆI ZAPAD (prostori Mravinjac i Poda). Ovu gradnju u velikom broju slučajeva karakteriše nepoštivanje građevinske i regulacione linije, tako da je neophodno da se izmjenom regulacionog plana definiše urbanistički status ovih objekata. U odnosu na prethodno rješenje, pojavio se i određeni broj zahtjeva za novom parcelacijom kao i jedan zahtjev za izgradnju smještajno-turističkog sadržaja na lokaciji koja je nastala objedinjavanjem više manjih parcela u okviru prostorne cjeline ČELEBIĆI ZAPAD. Novi momenat je i činjenica da je dobijen podatak o liniji „vodnog dobra“ koji ranije nije postojao.

### 2. OBUHVAT, GRAĐEVINSKE CJELINE, GEODETSKE PODLOGE

#### 2.1. OBUHVAT

Obuhvat regulacionog plana Čelebići je sljedeći:

Sjeverna granica – Jablaničko jezero.

Zapadna granica – Jablaničko jezero i granice parcele od tunela u Čelebićima prema ušću Idbašćice u Jablaničko jezero.

Južna granica – željeznička pruga, uključujući naselje baraka "ŽGP"-a

Istočna granica - Jablaničko jezero do Željezničkog mosta.

Površina obuhvata je 65,75 ha.

U obuhvatu Plana je i prostor između magistralnog puta M-17 i Jablaničkog jezera na potezu od tunela u Čelebićima do Ribića mosta sa proširenjem na plato u Radešinama. Ovaj dio obuhvata ima površinu 26,3 ha.

#### 2.2. PROSTORNE CJELINE

Zona obuhvata je u ovom regulacionom planu podijeljena na 3 građevinske cjeline.

1. Prostorna cjelina ČELEBIĆI SJEVER - koju ograničavaju željeznička pruga manjim dijelom, a zatim magistralni put M17 do mosta preko Idbašćice i Jablaničko jezero, te granice postojećih parcela prema Jezeru.
2. Prostorna cjelina ČELEBIĆI JUG - koju ograničavaju magistralni put na sjevernoj strani, željeznička pruga i parcele vezane za put prema Idbru.
3. Prostorna cjelina ČELEBIĆI ZAPAD - koju ograničavaju magistralni put sa tunelom i Jablaničko jezero (prostori Mravinjac i Poda)
4. Prostorna cjelina POTEZ TUNEL ČELEBIĆI- RIBIĆA MOST – koja se prostire između magistralnog puta M-17 i Jablaničkog jezera sa proširenjem na plato u Radešinama na mjestu autobuske stanice i skretanja prema naselju Hajduci.

### 2.3. GEODETSKE PODLOGE

Od geodetske službe Općine Konjic su dobijene ažurirane georeferencirane geodetske podloge razmjere 1:1000, koje su dopunjene sa stvarnim stanjem na terenu.

## 3. IZMJENA I DOPUNA PO PROSTORNIM CJELINAMA

### 3.1. PROSTORNA CJELINA - ČELEBIĆI JUG

- U prostornoj cjelini ČELEBIĆI JUG je registrovana izmjena koja se odnosi na prilagođavanje lokacije objekata liniji vodnog dobra na parcelama na k.č. 1020/2, 1020/1, 1021, 1023, 1024 i 1025, sve K.O. Čelebići, gdje je građevinska linija predviđenih objekata povučena iza linije vodnog dobra. Gabariti objekata su ostali nepromijenjeni.

### 3.2. PROSTORNA CJELINA ČELEBIĆI SJEVER

- U ovoj prostornoj cjelini se jedini zahtjev odnosi na izmjenu gabarita objekta na k.č. 356 K.O. Čelebići, vlasnik Lapo Abdulah. Objekat treba da ima saglasnost vlasnika parcele na k.č. 374 K.O. Čelebići.

### 3.3. PROSTORNA CJELINA - ČELEBIĆI ZAPAD

U prostornoj cjelini ČELEBIĆI ZAPAD imamo sljedeće izmjene i dopune:

- Najveći zahvat u cijelom projektu izmjene i dopune Regulacionog plana ČELEBIĆI se odnosi na formiranje nove parcele za izgradnju hotelsko-smještajnog objekta na parcelama na k.č. 8/1, 9/1, 10, 11 i 19/1, sve K.O. Čelebići. Na ovim parcelama su ranije bili predviđeni individualni stambeni objekti. Novi objekat investitora "Al-Inshirah d.o.o. Sarajevo" bi imao spratnost -2+VP+5 na zapadnom dijelu parcele i -2+VP+3 i -2+VP+0 na istočnoj strani.
- Izmjena gabarita objekta na k.č. 12, 13, 14 i 15, investitora "Kuvajtsko-bosansko društvo" d.o.o. Sarajevo, spratnosti P+2. Ne postoji smetnja da se ovaj objekat smjesti na navedene parcele, koje bi se naknadno objedinile u jednu.
- Legalizacija objekta na dijelu k.č. 4444/17 K.O. Čelebići, vlasnik- Puškar Zakir iz Sarajeva. Uslov je rješenje imovinsko-pravnih pitanja.
- Uslovna legalizacija objekata na k.č. 20/2 i 20/3 K.O. Čelebići. Uslov je rješenje imovinsko-pravnih pitanja.
- Izmjena gabarita 2 objekata na k.č. 72/1 K.O. Čelebići, investitora "EMAR AL BOSNA" d.o.o. Sarajevo (Vogošća). Objekti su unutar svojih parcela i udaljeni 3m od međa.
- Vlasnik/investitor Anel Hakalović je izvršio novu parcelaciju prilikom koje su dobijene nove parcele na k.č. 107/1, 105/1, 105/2, 105/3, 106, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7 i 105/8 (put) K.O. Čelebići. Sve parcele su u skladu sa urbanističkim principima Regulacionog plana "Čelebići".
- Proširenje parcele na k.č. 84/2 K.O. Čelebići radi legalizacije manjih dijelova objekta vlasnika Sulje Žiko i formiranja funkcionalne cjeline. Proširenje nije u suprotnosti sa Regulacionim planom.

### 3.4. PROSTORNA CJELINA "POTEZ TUNEL ČELEBIĆI - RIBIĆA MOST

U ovoj prostornoj cjelini su urađene sljedeće izmjene i dopune:


- Usaglašavanje sa postojećim stanjem i legalizacija dijelova objekta koji su van regulacione linije za objekte na k.č. 4444/18 (vl. Enver Idrizović), 4444/19 (vl. Muharem Kozić), 4444/20 (vl. Mehmed Jahić) i 4444/21 (vl. Ešef Forto), sve K.O. Čelebići.
- Formiranje nove parcele od dijela velike parcele 4444/1 K.O. Čelebići koja je dobijena na legalnoj licitaciji. Investitor Huso Alić.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem i uslovna legalizacija dijelova objekta koji su van linije vodnog dobra, a koji su prešli regulacionu liniju parcele na k.č. 4444/10 K.O. Čelebići (vlasništvu Bedre Hasanovća) prema parceli 4444/1 (EPBiH-HE n/N). Uslov je rješenje imovinsko-pravnih pitanja.
- Gradnja novog objekta na k.č. 464/1 i 463 K.O. Radešine, investitora MOUSSA FATTAH. Za objekat je izrađen idejni projekat koji se uklapa u Regulacioni plan „Čelebići“.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem objekata na k.č. 457, 456 i 455, K.O. Radešine.
- Usaglašavanje sa namjerama investitora EMAR AL BOSNA d.o.o. Sarajevo na k.č. 454 i 453 K.O. Radešine da gradi 2 objekta dimenzija 18mx12m. Gradnja zadovoljava opšte urbanističke uslove Regulacionog plana.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem i legalizacija objekta na k.č.402/6 K.O. Radešine (parcela Općine Konjic), investitor – Muhamed Masleša.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem i ucrtavanje novog objekta na k.č.59/5 K.O. Radešine, vl. Fadil Turčić.
- Formiranje novih parcela na k.č. 59/3 i 59/4 K.O. Radešine. Izgrađeni objekti su unutar svojih parcela/regulacionih linija.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem objekata na k.č. 59/2 K.O. Radešine.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem objekta na k.č. 59/7 K.O. Radešine. Pomoćni objekat između ove parcele i parcele M-17 se ne može legalizirati pošto se nalazi na parceli magistralnog puta.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem i legalizacija dijelova objekta na k.č. 59/7 K.O. Radešine.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem i legalizacija maneg dijela objekta na k.č. 55/4 K.O. Radešine.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem objekata na k.č. 55/2, 55/1, 53, i 52, K.O. Radešine, u vlasništvu porodice Kozarčanin. Objekti su unutar parcela i i građevinske i regulacione linije.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem objekata na k.č. 51/9 i 51/10 K.O. Radešine. Objekti su unutar parcela i građevinske i regulacione linije.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem objekata na k.č. 51/25 K.O. Radešine. Objekti su unutar parcele i građevinske i regulacione linije.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem objekta na k.č.51/15 i 51/28 K.O. Radešine.
- Ucrtavanje novog objekta na k.č. 51/18 K.O. Radešine, vlasnik- Korjenić Mustafa iz Sarajeva. Objekat je unutar parcele i građevinske i regulacione linije.

- Usaglašavanje sa postojećim stanjem i legalizacija dijelova objekata na k.č. 51/21 (vlasnici Kenan i Mahmut Beširević) i 51/31 (vlasnik Nermin Mizdrak) K.O. Radešine.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem i legalizacija manjih dijelova objekata na k.č. 51/24 (vlasnik Halil Novalić) i 51/330 (vlasnik Osman Halilović) K.O. Radešine.
- Uslovna legalizacija objekta na dijelovima k.č. 1356 (SIZ za magistralne puteve) i 1355 (EPBiH-HE n/N). Uslov je rješenje imovinsko-pravnih pitanja.
- Ucrtavanje novog objekta na k.č. 1/2 K.O. Radešine, vlasnik- Fikret Karkin. Objekat je unutar parcele i građevinske i regulacione linije.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem i legalizacija manjeg dijela objekta na k.č. 1/19 K.O. Radešine, vlasnik - Šahinović.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem objekata na k.č. 1/11 i 1/13 K.O. Radešine.
- Uslovna legalizacija objekta na dijelu k.č. 1/1 (Općina Konjic), investitora Fadila Spiljaka. Uslov je rješenje imovinsko-pravnih pitanja.
- Usaglašavanje sa postojećim stanjem objekata na k.č. 1/3 i 1/4 K.O. Radešine. Objekti su unutar parcele i građevinske i regulacione linije.
- Uslovna legalizacija objekata na k.č. 11 K.O. Ribići (vl. Šumarstvo Prenj Konjic). Uslov je rješenje imovinsko-pravnih pitanja.

Konjic, novembar 2017.





NOSILAC IZRADE  
PLAN d.o.o. Konjic

  
Inž. inž. Dženan Kovačić, dipl.inž.arh.



# POTEZ TUNEL ČELEBIĆI-RIBIČA MOST 1b



# POTEZ TUNEL ČELEBIĆI-RIBIČA MOST 1a

- OBJEKTI
- POSLOVNI OBJEKTI
  - POSTARŠENI POSLOVNI OBJEKTI
  - POSTOJEĆI STAMBENI OBJEKTI KOJI SE MOGU BODRAGITI/NAODOPARITI
  - POST. POMOCNI OBJEKTI
  - NOVI STAMBENI OBJEKTI
  - UREĐIVANI NOVI STAMBENI OBJEKTI
  - NOVI STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI
  - NOVI POSLOVNI OBJEKTI
  - NOVI POMOCNI OBJEKTI
  - OBJEKTI KOJI SE UKLANJAJU

IZMJENA I DOPUNA REŠENJA

**ČELEBIĆI**

POTEZ TUNEL ČELEBIĆI-RIBIČA MOST

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  
PLAN  
IZ OBLASTI  
KONTROLA  
KVALITETA

JABLANIČKO JEZERO

JABLANIČKO JEZERO

JABLANIČKO JEZERO

JABLANIČKO JEZERO

JABLANIČKO JEZERO


JABLANIČKO JEZERO

JABLANIČKO JEZERO

JABLANIČKO JEZERO


JABLANIČKO JEZERO





POTEZ TUNEL ČELEBIĆI-RIBIĆA MOST 2b

POTEZ TUNEL ČELEBIĆI-RIBIĆA MOST-2




POTEZ TUNEL ČELEBIĆI-RIBIĆA MOST 2a

LEGENDA

- LINEJE**
- GRUNTVAT
  - ===== MAGISTRALNI PUT
  - GRANIČNE PARCELA
  - NOVE PARCELE
  - GRANIČNE DIZ. VLASNIŠTVA I POST. PUTEVI
  - PJEŠAČKA STAZA
  - ZAUŠTAVAVA TRAKA
  - REGULACIONA LINIJA
  - GRANIČNINSKA LINIJA
  - LINIJA 3m OD MEĐE
- ZONE**
- POJAS MAGISTRALNOG PUTA
  - JAVNE, ZELENE I REKREACIONE POKRIVINE
  - STAMBENI, MJEŠOVITI I VIKEND OBJEKTI
  - USLUŽNE DJELATNOSTI

OBJEKTI

- POSLOVNI OBJEKTI
- POST-STAMBENI POSLOVNI OBJEKTI



BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
 OPĆINA KONJIC  
 OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-989/18

Konjic, 22.03.2018

Na temelju člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu ( "Službene novine FBiH" broj: 25/03 ) i člana 16. Statuta općine Konjic ( "Službeni glasnik Općine Konjic" broj: 4/11 i 6/11 ) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 22.03.2018.godine d o n o s i

**ODLUKU**

o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m<sup>2</sup> stambene površine na područje općine

**Član 1.**

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za pogodnost lokacije ( renta ) po jedinici korisne površine za izgradnju stambenog, garažnog, pomoćnog i sličnog prostora:

- u EXTRA građevinskoj zoni 6%
- u prvoj građevinskoj zoni 5,5%
- u drugoj građevinskoj zoni 5%
- u trećoj građevinskoj zoni 4%
- u četvrtoj građevinskoj zoni 3%
- u petoj građevinskoj zoni 2%
- u šestoj građevinskoj zoni 1%

Od prosječne građevinske cijene 1 m<sup>2</sup>

Prosječna građevinska cijena iznosi:

- |  |           |
|--|-----------|
| - za poslovni prostor  | 1200,00KM |
| - za stambeni prostor  | 900,00KM  |
| - za pomoćne prostore i garaže                                     | 530,00KM  |
| - proizvodni pogoni  | 300,00KM  |
| - proizvodni objekti u funkciji razvoja poljoprivrede i stočarstva | 150,00KM  |

( za proizvodne pogone, kao i pogone u funkciji poljoprivredne i stočarske proizvodnje bez obzira u kojoj se zoni nalaze primjenjivaće se 1% kao za VI zonu, uz obavezni dokaz o namjeni navedenih objekata. )

Visina naknade za pogodnosti lokacije za objekte od posebne namjene ( hidroakumulacije, objekti telekomunikacije, infrastrukture, vojne objekte i sl. ) definisat će se posebnim ugovorom.

**Član 2.**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku» Općine Konjic" i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
 OPĆINSKOG VIJEĆA  
 Ibro Halilović,s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:03-05-12-988/18  
Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i člana 16. Statuta Općine Konjic ("Službeni glasnik Općine Konjic" broj: 4/11 i 6/11), Općinsko vijeće Konjic na sjednici održanoj dana 22.03.2018 godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije  
u reguliranim tijelima Općine Konjic**

**I – OPĆE ODREDBE**

Član 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju standardi i kriteriji za postupak izbora kojim se vrši konačno imenovanje na pozicije u reguliranim organima, principi izbora, način oglašavanja, imenovanje komisije za izbor, razmatranje prijava kandidata, obavljanje intervjua, donošenje odluka o konačnom imenovanju, podnošenje prigovora na konačna imenovanja i druga pitanja regulisana odredbama ove odluke.

Član 2.

Općinsko vijeće Konjic je odgovorni javni službenik u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, prema kojim Općina vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala, odnosno na sve regulirane organe u kojima Općina ima pravni interes kao osnivač ili u kojima, prema važećim zakonima, pravilima i propisima, ima zakonito pravo da vrši nominaciju i konačno imenovanje u taj regulirani organ.

Pozicije za koje se provodi procedura imenovanja, utvrđivanja prijedloga ili davanja prethodne saglasnosti po odredbama ove Odluke su:

- Utvrđivanje prijedloga kandidata za upravne i nadzorne odbore reguliranih organa i kojima konačna imenovanja vrše skupštine dioničkih društava, odnosno drugi nadležni organ;
- Imenovanje punomoćnika državnog kapitala za učešće u radu i odlučivanju u skupštinama javnih preduzeća;
- Konačna imenovanja predsjednika i članova upravnih odnosno nadzornih odbora javnih ustanova, školskih odbora, čiji je osnivač Općinsko vijeće, a za koja imenovanja zakonom nije regulisano da ih vrši drugi organ;
- Izbor, imenovanje i davanje saglasnosti na izbor ili imenovanje na sve pozicije u okviru reguliranog organa iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Ova Odluka se primjenjuje i na imenovanja u regulirane organe koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi, niti su izričito izuzeta navedenim Zakonom.

Na pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, kao i na pitanja koja su posebnim zakonom drugačije regulisana, primjenjivat će se neposredno odgovarajući zakonski propisi.

## II-PRINCIPI IZBORA

### Član 3.

Imenovanja iz ove Odluke vrše se uz poštivanje slijedećih principa:

**ZAKONITOST:** Općinsko vijeće osigurava da se sva imenovanja iz svoje nadležnosti vrše na zakonit način i u skladu s ovom Odlukom, važećim zakonima, pravilima i propisima,

**KVALITETA:** Sva imenovanja se vrše na osnovu kvalitete, putem dobro informisanog izbora osoba koje po svojim sposobnostima, iskustvu i kvalitetima odgovaraju poziciji u reguliranom organu,

**OTVORENOST I TRANSPARENTNOST:** Princip javnosti upravljanja primjenjuje se na proces imenovanja. Funkcionisanje procesa imenovanja mora biti transparentno, osim ako informacija nije povjerljiva, prema odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH").

**ZASTUPLJENOST PRI ZAPOŠLJAVANJU:** Odgovorni javni službenik osigurava da se kod konačnih imenovanja na javnu poziciju u reguliranom organu po pravilu odražava sastav naroda i građana Bosne i Hercegovine.

### Član 4.

Općinsko vijeće kao odgovorni javni službenik ima konačnu odgovornost da osigura da se sva imenovanja izvrše u skladu sa Zakonom i odredbama ove Odluke, kao i da osigura da se ni jedno konačno imenovanje u regulirane organe ne izvrši ukoliko nisu primijenjene odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim naimenovanjima F BiH i ove Odluke.

Sva imenovanja vrše se na period od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Nominacije/imenovanja na kraći period su nominacije ili imenovanja na najviše dva mjeseca koja se ne mogu ponoviti i za koja ukupna naknada za cijeli period ne prelazi 5.000 KM.

Izuzetno, bez provođenja postupaka, predviđenih ovom Odlukom i Zakonom, općinsko vijeće može donijeti Odluku o davanju prethodne saglasnosti nadležnom organu privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za razriješenje dužnosti člana uprave i Odluku o davanju prethodne saglasnosti nadležnom organu tog privrednog društva za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke nadležnog organa društva. Nadležni organ dužan je donijeti Odluku o razriješenju i Odluku o imenovanju najkasnije u roku 15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Općinsko vijeće, bez provođenja postupaka predviđenih ovom Odlukom, a u skladu sa odredbama zakona koji regulišu ovu oblast, može utvrditi prijedlog kandidata za imenovanje vršioca dužnosti člana nadzornog odbora ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine o imenovanju članova nadzornog odbora. Mandat novoimenovanom članu nadzornog odbora može trajati do isteka mandata članova nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora, a nisu razriješeni.

Stručna sprema, smjer, odnosno zanimanje u okviru stupnja školske spreme utvrđuje se aktima reguliranih organa (statutom, aktima, pravilima i sl.) prema prirodi poslova i registrovanoj djelatnosti.

### III-STANDARDI I KRITERIJI

#### Član 5.

Kandidati za imenovanje/nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Konjic treba da ispunjavaju opće i posebne uslove.

#### Član 6.

Svi kandidati za imenovanje dužni su da ispunjavaju slijedeće opće uslove:

1. Opći uslovi za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima općine Konjic su:
  - da su državljani Bosne i Hercegovine,
  - da su stariji od 18 godina,
  - da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere bilo na kojem nivou BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
  - da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH)
2. pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:
  - da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
  - da nema privatni/finansijski interes u Javnom preduzeću ili Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje,
  - da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti FBiH,
  - da nije osuđivan za krivična djela i za privredni prestup nespojive s dužnošću u instituciji-pravnom subjektu u kojoj se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući i vrijeme zatvorske kazne,
  - da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji –pravnom subjektu u kojoj se kandiduje,
3. Dokaze iz stava 2. alineja 4. i 5. ovog člana će se tražiti od kandidata koji budu predloženi za konačna imenovanja.

#### Član 7.

Kandidati za imenovanje/nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Konjic treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

1. Za članove nadzornih odbora i uprava privrednih društava:
  - a. VSS, VII stepen stručne spreme, dokaz o završenom visokom obrazovanju, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Izuzetno, posebni uslov može biti prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (180 ECTS bodova), VŠS ili SSS –stručne spreme, kada je očigledno neophodno osigurati sastav reguliranih tijela predstavnika građana, zaposlenika, korisnika ili suvlasnika udjela koji nisu u državnom vlasništvu,

- b. Radno iskustvo najmanje tri (3) godine za članove nadzornih odbora, a pet (5) godina za uprave, nakon sticanja visoke stručne spreme, prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (180 ECTS bodova), VŠS ili SSS,
- c. Da nije član nijednog drugog nadzornog, upravnog ili školskog odbora.
- d. Da nije vlasnik ili član uprave nekog privrednog društva, ustanove ili institucije,
- e. Da posjeduje Certifikat o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa, a u skladu sa važećim odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala,
- f. Da posjeduje stručno znanje iz oblasti rada i organizacije privrednih društava, kao i sposobnost tumačenja propisa iz oblasti za koju je regulirani organ osnovan,
- g. Komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
- h. Sposobnost tumačenja propisa iz oblasti za koju je regulirani organ osnovan,
- i. Sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
- j. Poželjno ili aktivno poznavanje stranih jezika (obzirom na prirodu poslova koje treba obavljati)

Prilikom procjene posebnih uslova kriteriji navedeni pod tačkama od f.) do j.) izrazit će se u bodovima od 1-5, za svaki pojedinačno.

Osim navedenih kriterija buduće se stručno obrazovanje i radno iskustvo na slijedeći način:

Stručna sprema:

- Do 180 ECST bodova- 1 bod
- 180 ECTS bodova – 5 bodova
- 240 i više ECTS bodova- 10 bodova

Radno iskustvo:

- 3-5 godina radnog iskustva -5 bodova
- 6- 10 godina radnog iskustva -7 bodova
- 11-20 godina radnog iskustva – 9 bodova
- 21 i više godina radnog iskustva-11 bodova

Ukupan broj bodova koji pojedini kandidat dobije nakon obavljenog intervjua će se izračunati tako da se bodovi koje daju pojedini članovi Komisije zbroje i podijele sa brojem članova Komisije za izbor.

- 2. Za članove uprava u javnim ustanovama, ustanovama i institucijama, upravnih i školskih odbora i punomoćnika državnog kapitala :

Posebne uslove propisane odgovarajućim zakonom koji reguliše oblast za koju je osnovan i registrovan regulirani organ, odnosno uslove za određenu poziciju u reguliranom tijelu i (ili):

a. VSS, VII stepen stručne spreme, dokaz o završenom visokom obrazovanju, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Izuzetno, posebni uslov može biti prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (180 ECTS bodova), VŠS ili SSS –stručne spreme, kada je očigledno neophodno osigurati sastav reguliranih tijela predstavnika građana, zaposlenika, korisnika ili suvlasnika udjela koji nisu u državnom vlasništvu,

b. Radno iskustvo najmanje tri (3) godine za članove upravnih i školskih odbora, a pet (5) godina za uprave i punomoćnike državnog kapitala nakon sticanja visoke stručne spreme, prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (180 ECTS bodova), VŠS ili SSS,

- c. Da nije član nijednog drugog nadzornog, upravnog ili školskog odbora nekog privrednog društva, ustanove ili institucije.
- d. Da nije vlasnik ili član uprave nekog privrednog društva, ustanove ili institucije,
- e. Komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
- f. Sposobnost tumačenja propisa iz oblasti za koju je regulirani organ osnovan,
- g. Sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
- h. Poželjno ili aktivno poznavanje stranih jezika (obzirom na prirodu poslova koje treba obavljati)

Prilikom procjene posebnih uslova kriteriji navedeni pod tačkama (od e.) do h.) izrazit će se u bodovima od 1-5, za svaki pojedinačno. Osim navedenih kriterija boduje se stručno obrazovanje i radno iskustvo na slijedeći način:

Stručna sprema:

- Do 180 ECST bodova- 1 bod
- 180 ECTS bodova – 5 bodova
- 240 i više ECTS bodova- 10 bodova

Radno iskustvo:

- 3-5 godina radnog iskustva -5 bodova
- 6- 10 godina radnog iskustva -7 bodova
- 11-20 godina radnog iskustva – 9 bodova
- 21 i više godina radnog iskustva-11 bodova

Ukupan broj bodova koji pojedini kandidat dobije nakon obavljenog intervjua će se izračunati tako da se bodovi koje daju pojedini članovi Komisije zbroje i podijele sa brojem članova Komisije za izbor.

Ukoliko su zakonima propisani drugačiji posebni uslovi, tada važe uslovi propisani tim zakonom.

#### Član 8.

Smjer, odnosno zanimanje u okviru stepena stručne sprema utvrđuje se aktima reguliranih organa (statutima i pravilima) ili prema prirodi poslova i registrovanoj djelatnosti reguliranog organa. Kandidati koji se ne kvalifikuju su lica koja su na funkciji u političkoj stranci i ne mogu biti konačno imenovani.

Imenovanje punomoćnika državnog kapitala za učešće u radu i udlučivanju u skupštinama javnih preduzeća se ne boduje, a vijeće ih imenuje.

Ukoliko su zakonima propisani drugačiji posebni uslovi, tada važe uslovi propisani tim zakonom.

### IV-OGLAŠAVANJE UPRAŽNJENIH POZICIJA

#### Član 9.

Odluku o raspisivanju oglasa za upražnjenu poziciju donosi Općinsko vijeće na prijedlog nadležne općinske službe u roku od 60 dana do dana isteka mandata u reguliranim organima.

Oglas za upražnjene pozicije u regulirane organe u skladu sa standardima i kriterijima utvrđenih ovom Odlukom objavljuje se u "Službenim novinama FBiH" i barem u jednom dnevnom listu veće tiraže, s ciljem da bude dostupan najširoj javnosti, kao i na Oglasnoj tabli Općine i službenoj web stranici Općine Konjic.

Ukoliko nisu ispunjeni svi ovi i prethodno navedeni uslovi Oglas se smatra nevažećim.

#### Član 10.

Oglas za upražnjenu poziciju treba da sadrži:

- opis upražnjene pozicije, uključujući i pojedinosti o ulozi potencijalnog kandidata,
- opšte uslove koje je potrebno ispunjavati za tu poziciju iz člana 6. i 7. ove Odluke.
- ostale uslove koje je potrebno ili poželjno ispunjavati za tu poziciju,
- spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto za podnošenje prijava. Krajnji rok za podnošenje prijava ne smije biti kraći od 14 dana od dana zadnjeg objavljivanja oglasa o upražnjenoj poziciji.

#### Član 11.

Oglas o upražnjenoj poziciji treba biti dovoljno detaljan da bi kandidatima dao potpunu informaciju o ulozi koju treba vršiti u reguliranom organu, nadoknadi, uslovima i dužini trajanja mandata i mogućnosti ponovnog imenovanja.

#### Član 12.

Ukoliko se kandidatu ne dostavi pisana odbijenica po oglasu o upražnjenoj poziciji, mora se jasno naglasiti u oglasu da oni podnosioci prijava sa kojima se ne stupa u kontakt u određenom roku, a nakon roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.

### V- NAČIN IMENOVANJA, SASTAV I DJELOKRUG KOMISIJE ZA IZBOR

#### Član 13.

Općinsko vijeće imenuje članove Komisije za izbor na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. Komisija za izbor sastoji se od 5 članova, uključujući i predsjednika. Komisiju čine lica koja posjeduju potrebna stručna zvanja, i koji poznaju odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. Mandat komisije može trajati najviše do četiri godine i član komisije može imati mandat do četiri godine i njegov mandat se ne može produžiti niti obnoviti.

Ako je posebnim zakonom propisan broj i sastav komisije ili da drugi organ ima ovlaštenje za imenovanje, tada će se primjenjivati odredbe tog zakona ili statuta.

Ako je organ u kojem se vrši imenovanje u cjelokupnom vlasništvu općine, tada Općinsko vijeće samostalno imenuje komisiju od uposlenika općine.

Ako je zakonom ili statutom propisano da i drugi organ ima ovlaštenje za imenovanje svojih predstavnika u regulirani organ tada Općinsko vijeće imenuje svoju komisiju za izbor za one predstavnike za koje je nadležan i provodi postupak.

Odlukom o osnivanju Komisije za izbor regulirat će se i naknada za njen rad.

Administrativne poslove za komisiju za izbor u regulirane organe obavlja stručna služba Općinskog vijeća.

#### Član 14.

Komisija za izbor pregledat će sve prijave koje pristignu u propisanom roku.

Po izvršenom uvidu i pregledu prijava Komisija će na osnovu Standarda i kriterija utvrđenih ovom Odlukom i objavljenom oglasu, sastaviti listu s užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje.

Ni jedan kandidat neće biti stavljen na listu užeg izbora, ukoliko nije povoljno ocijenjen prema kriterijima za imenovanje. Svi kandidati koji su ušli u užu izbor se pozivaju na intervju.

Sve odluke, uključujući i one koje sadrže odbijenice, moraju u potpunosti biti dokumentovane i moraju se čuvati u službenoj evidenciji.



## Član 15.

Prilikom obavljanja intervjua, Komisija za izbor poziva sve kandidate koji su ušli u uži izbor na intervju.

U toku intervjua komisija za izbor osigurat će sljedeće:

- da su svi kandidati u potpunosti upoznati sa standardom ličnog integriteta koji se traže za lica imenovana na javnu poziciju,
- da su pitanja o sukobu interesa objašnjena i razmotrena detaljno sa svim kandidatima,
- svaki kandidat koji je pozvan na intervju mora ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa ukoliko dođe do njegovog imenovanja,
- da su svi kandidati u potpunost informirani o pravu javnosti i transparentnosti cjelokupnog procesa imenovanja, putem mehanizama koji su detaljno navedeni u Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH,
- da se može uložiti prigovor protiv konačnog imenovanja.

## Član 16.

Nakon intervjua i na osnovu u potpunosti dokumentiranih odluka svakog člana komisije, Komisija za izbor će putem pisane preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima Općinskom vijeću na dalje razmatranje.

Općinsko vijeće će pripremiti odluku za imenovanje ili potvrđivanje liste najboljih kandidata. Smatra se da je kandidat koji je prvi na rang listi kojega je predložila većina članova komisije najuspješnije prošao otvorenu konkurenciju.

Pisana preporuka sadrži sve relevantne informacije koje komisija za izbor ima o kandidatima i njene preporuke.

## VI-OBJAVLJIVANJE IMENOVANJA

### Član 17.

Sva konačna imenovanja se odmah objavljuju u „Službenim novinama Federacije BiH“ i "Službenom glasniku Općine Konjic", o čemu se stara Općinsko vijeće Konjic, a realizuje Služba za poslove Općinskog vijeća Konjic.

## VII-PRIGOVORI

### Član 18.

U slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni ovim zakonom i Odlukom, ili postupci nisu ispoštovani, zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. Prigovor se podnosi Općinskom vijeću u roku od osam (8) od donošenja odluke, koje dostavlja kopiju Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

### Član 19.

Općinsko vijeće, će u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema prigovora obavijestiti podnosioca prigovora o ulozi Ombudsmena. Ombudsmen može preduzeti sve mjere neophodne da se prigovor ispita.

Ukoliko Općinsko vijeće dobije preporuku od strane Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, s ciljem da se usvoje nove mjere, Općinsko vijeće je dužno da u ostavljenom roku obavijesti Ombudsmena za ljudska prava o postupcima i rokovima za provođenje tih postupaka na osnovu navedenih preporuka.

Ako Općinsko vijeće ne dostavi odgovor u skladu s prethodnim stavom ili ako Ombudsmen nije zadovoljan navedenim odgovorom ili prijedlogom mjera na osnovu njegovih preporuka, Ombudsmen svoje nalaze i preporuke vezane za konačno imenovanje upućuje Parlamentarnoj skupštini BiH.

#### **VIII-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

##### **Član 20.**

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 49/06).

##### **Član 21.**

Odluke, statuti o osnivanju javnih ustanova i javnih preduzeća, odnosno drugi osnivački kao i ostali akti kojima je regulirano pitanje imenovanja upravnih odbora i drugih reguliranih organa, uskladit će se sa odredbama važećih zakona i ove Odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

##### **Član 22.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Konjic"

**PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović, s.r.**

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-40-1-629/18  
Konjic, 22.03.2018 godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 54. Zakona o predškolskom odgoju („Službene novine HNK“ broj: 5/00), člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj: 4/11 i 6/11) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine donosi

**O D L U K U**  
**o davanju Saglasnosti na Pravila JU Dječije obdanište "Zulejha Begeta" Konjic**

Član 1.

Daje se Saglasnost Upravnom odboru na Pravila JU Dječije obdanište "Zulejha Begeta" Konjic.

Član 2.

Saglasnost na Pravila se daje kao uslov za obavljanje predškolskog obrazovanja i poslovanja JU Dječije obdanište "Zulejha Begeta" i usklađena su sa odredbama Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16).

Član 3.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Konjic" i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-3622/17  
Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/06 i 51/09), člana 1. i 3. stav 2. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj 6/92 i 8/93) i člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj 4/11 i 6/11) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 22.03. 2018. godine donijelo

**ODLUKU**  
**o zadržavanju i daljem obavljanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava prema**  
**Ustanovi "NARODNI UNIVERZITET" Konjic u Konjicu**

**Član 1.**

Ovom Odlukom odlučuje se o zadržavanju i daljem obavljanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava prema Ustanovi "NARODNI UNIVERZITET" Konjic u Konjicu.

**Član 2.**

Općinsko vijeće Konjic zadržava i dalje obavlja osnivačka, vlasnička i druga prava nad Ustanovom "NARODNI UNIVERZITET" Konjic u Konjicu.

**Član 3.**

Ustanova "NARODNI UNIVERZITET" Konjic u Konjicu finansirati će se u skladu sa važećim zakonskim propisima.

**Član 4.**

Puni naziv glasi: Ustanova "NARODNI UNIVERZITET" Konjic u Konjicu, i ima sjedište na adresi: Varda broj 1, 88400 Konjic.

**Član 5.**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u " Službenom glasniku Općine Konjic " i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ibro Halilović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-985/18  
Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/06 i 51/09), člana 29 stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj 4/11 i 6/11) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 22.03. 2018. godine **d o n o s i**

**ODLUKU**  
**o davanju Saglasnosti na imenovanje Direktora Ustanove "Narodni Univerzitet" Konjic u Konjicu**

Član 1.

Daje se Saglasnost Upravnom odboru Ustanove "Narodni univerzitet" Konjic u Konjicu da se za direktora Ustanove "Narodni univerzitet" Konjicu imenuje **MUŠINOVIĆ BENJAMIN dipl. politolog.**, na mandat od 4 (četiri) godine

Član 2.

Saglasnost se daje kao uslov za imenovanje direktora Ustanove "Narodni univerzitet" Konjic u Konjicu.

Član 3.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Konjic" i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović,s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-987/18  
Konjic, 22.03.2018 godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/06 i 51/09), člana 20 stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj 4/11 i 6/11) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 22.03. 2018. godine **d o n o s i**

### **O D L U K U**

**o davanju Saglasnosti na izmjene sjedišta Ustanove "Narodni univerzitet" Konjic u Konjicu i usaglašavanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH**

#### **Član 1.**

Daje se saglasnost Upravnom odboru Ustanove "Narodni univerzitet" Konjic u Konjicu na Odluku o izmjeni sjedišta Ustanove i usaglašavanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH.

#### **Član 2.**

Odluka o izmjeni sjedišta Ustanove i usaglašavanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH je urađena u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama (Službeni list RBiH broj 6/92, 8/93 i 13/94) te u skladu sa klasifikacijom djelatnosti BiH (Službeni glasnik BiH 47/10).

#### **Član 3.**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Konjic" i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

**PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Ibro Halilović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-986/18  
Konjic, 22.03.2018 godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/06 i 51/09), člana 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj 4/11 i 6/11) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine **d o n o s i**

**O D L U K U**  
**o davanju Saglasnosti na Pravila Ustanove "Narodni univerzitet" Konjic u Konjicu**

Član 1.

Daje se saglasnost Upravnom odboru Ustanove "Narodni univerzitet" Konjic u Konjicu na Pravila Ustanove.

Član 2.

Saglasnost na Pravila se daje kao uslov za obavljanje djelatnosti i poslovanja Ustanove "Narodni univerzitet" Konjic u Konjicu.

Član 3.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Konjic" i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-984/18  
Konjic, 22.03.2018.godine

Na osnovu člana 363 Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“ broj: 66/13 i 100/13) i člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj: 4/11, 6/11) Općinsko vijeće Općine Konjic na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine **d o n i j e l o**

### **ODLUKU**

**o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju javnog konkursa za nekretninu poslovne zgrade i zemljišta (bivša zgrade Konfekcije)**

#### **Član 1.**

Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Konjic i raspisivanje Javnog konkursa za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Konjic površine 158 m<sup>2</sup> upisane u Z.K. uložak 352 K.O. KONJIC I koje su označene kao:

- k.č. broj: 934/11 površine 158 m<sup>2</sup>,
  - a.) poslovna zgrada u privredi 128 m<sup>2</sup>
  - b.) zemljište uz privrednu zgradu 30 m<sup>2</sup>.

#### **Član 2.**

Ovlašćuje se općinski načelnik da objavi Javni konkurs i da može u ime Općine Konjic zaključiti Ugovor o prodaji nekretnina i poduzeti eventualno druge potrebne radnje vezano za prodaju nekretnina iz člana 1. ove Odluke.

#### **Član 3.**

Procijenjena vrijednost predmetnih nekretnina označenih kao u članu 1 ove Odluke, iznosi 136.200,00 KM- slovima stotnutridesetšesthiljadadvijestotine KM +00/100 kao početna cijena nekretnine.

Procjenu predmetne nekretnine je izvršio sudski vještak građevinske struke gđa Mirsada Turić.

#### **Član 4.**

Sve troškove u vezi prenosa prava na nekretninama iz Člana 1. ove Odluke, troškove zaključenja ugovora, plaćanje poreza i troškove provođenja Ugovora snosi budući vlasnik nekretnina.

#### **Član 5**

Stavlja se van snage Odluka Općinskog vijeća o prodaji objekta i zemljišta broj: 03-05-12-2554/13 od 30.09.2013 godine („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj: 5/13)

#### **Član 6.**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Konjic" i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

**PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović,s.r.**



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-983/18

Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu člana 34.stav 1.tačka e) Zakona o građenju ("Službene novine HNK-a, broj: 4/2013) i člana 16.Statuta Općine Konjic ("Službeni glasnik općine Konjic", broj: 04/11 i 06/11), Općinsko vijeće Konjic na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

O davanju saglasnosti na izgradnju

Član 1

Daje se saglasnost vlasnicima zemljišta i objekata na potezu od objekta vlasništvo Balić Zibe do objekta čiji je vlasnik Džumhur Emir u Ulici M.Tita da mogu izgraditi poslovni objekat, odnosno poslovne prostore na dijelu zemljišta označenom kao k.č. 1652/1 K.O. Konjic I (po novom predmjeru) u skladu sa Regulacionim planom "Centar" i Idejnim projektom preduzeća "PLAN" Konjic.

Član 2

Put iznad poslovnih prostora i poslovnog objekta koji će se izgraditi vodiće se i dalje kao javno dobro.

Član 3

Svaki od vlasnika na pomenutoj dionici na ime saglasnosti za gradnju dužan je da uplati iznos od 1.800,00KM po m<sup>2</sup> na transakcijski račun Općine Konjic.

Član 4

Općina Konjic je u obavezi da od uplaćenih sredstava uredi unificarno rješenje na trotoaru ispred poslovnih prostora.

Član 5

Svaki od vlasnika na dionici navedenoj u članu 1. ove Odluke podnošenjem zahtjeva za potpisom ugovora preuzima obavezu da ukupan iznos sredstava uplati u roku od petnaest (15) dana od dana usvajanja ove Odluke.

U slučaju nepotpisivanja ugovora i slijedom toga neplaćanja obaveza u navedenom roku saglasnost se stavlja van snage.

Član 6

Ovlašćuje se Načelnik Općine Konjic da potpiše Ugovor u ime Općine sa vlasnicima objekata koji će se izgraditi, a kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

Član 7

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Konjic i na Oglasnoj tabli Općine

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović,s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-33-6-1291/17  
Konjic, 22.03.2018. godine

Na temelju člana 27.Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine FBiH" broj 66/13 i 100/13), te člana 16.Statuta Općine Konjic ("Službeni glasnik Općine Konjic" broj 4/11 i 6/11) rješavajući po prijedlogu Baričak(Drage) Miroslav iz Zagreba, zastupan po punomoćniku advokatu Greda Emir iz Konjica, za kupovinu nekretnina po pravu preče kupnje, Općinsko vijeće, na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

O neprihvatanju ponude za kupovinu nekretnina

**Član 1**

Donosi se Odluka o neprihvatanju kupovine suvlasničkog dijela po pravu preče kupnje i to: k.č. 6 zv.Slane vode u površini od 318m<sup>2</sup>, k.č. 7 zv.Slane vode u površini od 58m<sup>2</sup> i k.č. 8 zv.Slane vode u površini od 650m<sup>2</sup> K.O. Konjic II, upisane u zk.ul.162 kao suvlasništvo Općina Konjic sa 556/1026 i Baričak (Drage) Miroslav sa 470/1026.

**Član 2**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Konjic" i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

**PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović,s.r.**

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-01-3-2422/17  
Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09), člana 34. Statuta "Centra za ribarstvo Neretva" d.o.o. Konjic i člana 16. Statuta Općine Konjic ("Službeni glasnik Općine Konjic", broj: 4/11 i 6/11) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine d o n o s i

**ODLUKU**  
**o konačnom imenovanju direktora**  
**"CENTAR ZA RIBARSTVO NERETVA" d.o.o. Konjic**

**I**

Mustafić Sejad, mehaničar mašina alatjika – specijalist, iz Konjica, imenuje se za direktora "Centar za ribarstvo Neretva" d.o.o. Konjic.

**II**

Mandat direktora "Centar za ribarstvo Neretva" d.o.o. Konjic traje 4 (četiri) godine, od dana stupanja na snagu ove Odluke.

**III**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Konjic" i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ibro Halilović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
 OPĆINA KONJIC  
 OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 03-05-12-982 /18  
 Konjic, 22.03.2018.godine

Na osnovu člana 35. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 ,51/09), člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik općine Konjic“, broj: 4/11 i 6/11), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 22.03. 2018. godine d o n o s i:

**ODLUKU**

**o prodaji stalnih sredstava – službenih motornih vozila**

Član 1.

Odobrava se prodaja stalnih sredstva –motornih vozila općine Konjic, sljedećih karakteristika:

1.

- vrsta vozila: N1 teretno vozilo
- marka vozila: Volkswagen, Truck 4x2
- godina proizvodnje: 1986
- broj šasije: WV2ZZZ247GH136117
- broj motora: CS171923R
- vrsta motora: diesel

2.

- vrsta vozila: M1 putničko vozilo
- marka vozila: Land Rover DISCOVERY
- godina proizvodnje: 1993
- broj šasije: SALLJGMF8KA042261
- broj motora: 12L57786A
- vrsta motora: diesel

Član 2.

Prodaja motornih vozila iz člana 1. ove Odluke izvršit će se putem javnog nadmetanja (licitacije) a prema početnoj cijeni procijenjenoj od strane Komisije za provođenje postupka procjene i prodaje motornih vozila.

Član 3.

Finansijska sredstva koja se ostvare od prodaje biće iskorištena za kupovinu novog motornog vozila.

Član 4.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Općinski načelnik.

Član 5.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku općine Konjic» i objavit će se na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

PREDSJEDNIK  
 OPĆINSKOG VIJEĆA  
 Ibro Halilović, s.r.

1676

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
OPĆINA KONJIC  
OPĆINSKO VIJEĆE

**PROGRAM RADA  
OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC ZA 2018. GODINU**

Konjic, 22.03.2018. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH («Službene novine FBiH», broj: 49/06 i 51/09), i člana 41. Zakona o lokalnoj samoupravi HNK («Službene novine HNK», broj 4/00), te člana 16. Statuta općine Konjic («Službeni glasnik Općine Konjic», broj: 4/11 i 6/11), člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Konjic («Službeni glasnik Općine Konjic», broj: 1/05, 5/10), Općinsko vijeće Konjic na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine, usvojilo je

## **PROGRAM RADA Općinskog vijeća Konjic za 2018. godinu**

### **UVODNE NAPOMENE**

Program rada Općinskog vijeća Konjic temelji se na ovlastima i nadležnostima Općinskog vijeća utvrđenim u Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH, Statutu Općine Konjic i Poslovníkom o radu Općinskog vijeća Konjic.

U cilju realizacije aktivnosti i zadataka utvrđenih ovim Programom Općinsko vijeće će u toku 2018. godine, u skladu sa Poslovníkom o radu održavati redovne, jednu svečanu i po potrebi druge sjednice. Pored spomenutog Program rada za 2018. godinu temelji se i na Programu rada općinskog načelnika i općinskih službi.

Primjenjujući ovaj Program kao smjernicu u svom radu Općinsko vijeće će svoje aktivnosti temeljiti kroz normativnu djelatnost, razmatranje prijedloga akata koji budu predlagani od strane Općinskog načelnika i drugih ovlaštenih predlagača, te donositi odluke, druge propise i akte iz nadležnosti Općinskog vijeća. Osim tačaka koje su utvrđene ovim Programom, Općinsko vijeće će u 2018. godini razmatrati i druge materijale za koje se ukaže potreba, ostvarivati javne rasprave po određenim pitanjima i po utvrđenim pravilima.

Programom rada se utvrđuju poslovi i zadaci Vijeća, njihov osnovni sadržaj, predlagače akata, rokove za njihovo izvršenje, a polazi se od zakonskih obaveza i Programa rada općinskog načelnika za 2018. godinu. Kao i do sada, u skladu sa Poslovníkom o radu Općinskog vijeća upućeno je cirkularno pismo za pribavljanje prijedloga, mišljenja, sugestija od svih subjekata u cilju izrade što kvalitetnijeg Programa rada za tekuću godinu.

Kolegij Općinskog vijeća je na sjednici održanoj dana 13.03.2018.godine utvrdio prijedlog programa OV za 2018. godinu i upućuje ga Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

### **SADRŽAJ PROGRAMA**

U cilju ostvarivanja prava, dužnosti i nadležnosti Općinsko vijeće Konjic donosi Program rada za 2018. godinu, kako slijedi:

## JANUAR

Red. broj	Tema	Predlagač	Obrazloženje
1.	Odluka o privremenom finansiranju Općine Konjic za period januar - mart 2018. godine	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom
2.	Zaključak o davanju saglasnosti na: Plan gazdovanja Šumarstvo „Prej“ d.d Konjic i Plan gazdovanja - područje krša za 2018. godinu	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Na zahtjev Šumarstva „Prej“ d.d Konjic

## MART

Red. Broj	Tema	Predlagač	Obrazloženje
1.	Izveštaj o radu OV za 2017. godinu	Kolegij OV	U skladu sa Poslovníkom o radu OV i Zakonom o principima lokalne samouprave
2.	Program rada OV za 2018.godinu	Kolegij Općinskog vijeća	U skladu sa Poslovníkom o radu OV
3.	Odluka o finansiranju političkih stranaka u OV za 2018. god.	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom
4.	Odluka o usvajanju prijedloga Prostornog plana Općine Konjic	Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu	Služba je ranije uputila u proceduru
5.	Odluka o donošenju budžeta Općine Konjic za 2018. godinu, Prilog Budžet općine Konjic za 2018. godinu sa tekstom	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu Zakonom
6.	Odluka o izvršenju Budžeta Općine Konjic za 2018. godinu	Načelnik Općine	U skladu sa Zakonom
7.	Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Konjic za 2017. godinu	Načelnik Općine	U skladu sa Zakonom
8.	Odluka o usvajanju Integralne strategije razvoja Općine Konjic 2017 - 2026	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Tekuće aktivnosti
9.	Odluka o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju javnog konkursa za nekretninu poslovne zgrade i zemljišta ( bivša zgrada Konfekcije )	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Tekuće aktivnosti

10.	Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Konjic	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom
11.	Informacija o dodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji (informativno)	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Informisanje javnosti
12.	Izvršenje Budžeta Općine Konjic za januar - septembar 2017. godine	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Informacija
13.	Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik za tržno pijačne usluge JKP „Standard“	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom
14.	Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik za usluge JKP Vodovod i kanalizacija d.d Konjic	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom
15.	Odluka o konačnom imenovanju direktora „Centar za ribarstvo Neretva“ d.o.o. Konjic	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom
16.	Inicijativa vijećnika SBB - Fahrudin Radončić, Balić Senida	Vijećnik Balić Senid	U skladu sa Poslovníkom o radu OV
17.	Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću za 2018. godinu	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom
18.	Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju tekuće rezerve za 1.1 – 1-31.12. 2017	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom
19.	Odluka o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom
20.	Odluka o usvajanju Prijedloga Prostornog plana Općine Konjic Odluka o provođenju Prostornog plana Općine Konjic	Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu	U skladu sa Zakonom
21.	Odluka o usvajanju Nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana Čelebići	Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu	U skladu sa Zakonom
22.	Odluka o tvrdivanju prosječne grad.cijene po m <sup>2</sup> stambene površine na području općine	Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina	U skladu sa Zakonom



APRIL

Red. Broj	Tema	Predlagač	Obrazloženje
1.	Izveštaj o provođenju općinske politike i aktivnostima Općinskog Načelnika za 2017. godinu	Općinski Načelnik	U skladu sa Zakonom i Statutom Općine
2.	Program rada Načelnika za 2018. godinu	Općinski Načelnik	U skladu sa Zakonom i informisanjem javnosti
3.	Izveštaj o izvršenju Budžeta Općine Konjic za period I-III 2018 godine	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Informacija
4.	Izveštaj o radu Centra za ribarstvo na Boračkom jezeru za 2017. godinu, Plan aktivnosti za 2018. godinu	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Tekuće aktivnosti Informisanje javnosti
5.	Izveštaj o radu ustanova javnih ustanova za 2016. godinu sa finansijskim pokazateljima; - Izveštaj o radu Upravnih odbora za 2017. godinu; - Plan rada za 2018. godinu	- Narodni univerzitet - Sportska dvorana - Centar za socijalni rad	Informisanje javnosti
6.	Informacija o provođenju odluke OV Konjic o legalizaciji objekata bez odobrenja za građenje	Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu	Informisanje javnosti
7.	Izveštaj o radu za 2017. godinu, Plan aktivnosti za 2018, sa finansijskim pokazateljima, Izveštaj o radu Nadzornog odbora	- Agencija za „Prvi korak“ Konjic - RTV Konjic	Informisanje OV i javnosti
8.	Prijedlog odluke o komunalnom redu	Služba za opštu upravu i inspeksijske poslove	U skladu sa Zakonom
9.	Izveštaj o radu Policijske uprave Konjic za 2017. godinu	PU Konjic	U cilju informisanja javnosti
10.	Odluka o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju javnog konkursa za nekretninu poslovne zgrade, zemljišta i opreme (Energetika)	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Tekuće aktivnosti
11.	Informacija o upisu fizičkih i pravnih lica u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području Općine Konjic 01.01.2017 - 31.12.2017. godine	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Informacija
12.	Odluka o iznosu raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava općinskog Načelnika za 2018. godinu	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom
13.	Donošenje Odluke o kapitalnim investicijama 2018, 2019, 2020	Načelnik općine	U skladu sa Zakonom

14.	Odluke o finansiranju budžetskih korisnika za 2018. godinu	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom
15.	Izveštaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2017. godinu	Resorne službe	Informisanje javnosti
16.	Informacija o aktivnostima na upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području Općine Konjic	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Informacija

## MAJ

Red. Broj	Tema	Predlagač	Obrazloženje
1.	Odluka o dodjeli Općinskih javnih priznanja za 2018. godinu	Komisija za javna priznanja	U povodu obilježavanja Dana Općine – 16. juna
2.	Izvršenje Budžeta Općine Konjic za period I-III 2018. godine	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Informisanje vijećnika i javnosti
3.	Odluka o usvajanju prijedloga izmjene i dopune regulacionog plana Čelebići	Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu	U skladu sa Zakonom
4.	- Izveštaj o radu iz oblasti zajedničke i komunalne potrošnje JKP „Standard“ Konjic d.o.o. za 2017. i Plan za 2018. godinu, sa finansijskim pokazateljima i Izveštaj Nadzornog odbora za 2017. godinu - Izveštaj o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Konjic za 2017. i Plan za 2018. godinu, sa finansijskim pokazateljima i Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu	JKP „Standard“ Konjic  JKP „Vodovod i kanalizacija“ Konjic	Informisanje vijećnika i javnosti
5.	Informacija o aktivnostima postupka legalizacije bespravno sagrađenih građevinskih objekata u skladu sa ranije usvojenim odluka OV	Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu	Tekuće aktivnosti

## JUNI

Red. Broj	Tema	Predlagač	Obrazloženje
1.	Izveštaj o radu Gradske apoteke Konjic, d.o.o. za 2017 godinu, sa finansijskim pokazateljima i Izveštajem o radu Nadzornog odbora	Gradska apoteka Konjic	Informisanje javnosti
2.	Izveštaj o radu JU Dom zdravlja za 2017 godinu i Plan aktivnosti za 2018 godinu, sa finansijskim pokazateljima i	JU Dom zdravlja Konjic	Informisanje javnosti

	Izveštajem o radu Upravnog odbora, sa izveštajem o stanju zdravstvene zaštite na području Općine Konjic		
3.	Informacija Načelnika o donošenju Okvirnog budžeta za 2018-2021	Općinski Načelnik	U skladu sa Zakonom
4.	Odluka o usvajanju nacрта, izmjene i dopune regulacionog plana Donje polje	Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu	U skladu sa Zakonom
5.	Prijedlog Odluke o bezbjednosti saobraćaja	Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu	Usaglašavanje sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH

**SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA U POVODU OBILJEŽAVANJA DANA  
OPĆINE KONJIC – 16. JUNA 2018. GODINE  
JULI**

Red. Broj	Tema	Predlagač	Obrazloženje
1.	Izveštaj o izvršenju Budžeta za period I-VI 2018. godine	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U cilju informisanja vijećnika i javnosti
2.	Izveštaj o dodjeljenim sredstvima za nevladine organizacije	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Tekuće aktivnosti
3.	Odluka o usvajanju Nacrta regulacionog plana Lisičići	Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu	Tekuće aktivnosti
4.	Izveštaj o gazdovanju šuma i krša	Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic i Šumarstvo „Ljuta“ d.o.o.	6-mjesečni izvještaj
5.	Informacija Biroa za zapošljavanje o broju i strukturi zaposlenih građana Općine Konjic, i akcije poticaja u zapošljavanju koje vodi Biro za zapošljavanje	Biro za zapošljavanje	Informisanje javnosti

**OKTOBAR**

Red. Broj	Tema	Predlagač	Obrazloženje
1.	Izveštaj o izvršenju Budžeta Općine Konjic za period I - IX 2018. godine	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U cilju informisanja javnosti
2.	Nacrt Budžeta za 2019. godinu	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Prilog .DOB 2020-2022
3.	Izveštaj o radu JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic za pedagošku 2016 – 2017. godinu, sa fin.pokaz.	JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic	Informisanje javnosti

	- Izvještaj o radu Upravnog odbora za pedagošku 2016 – 2017. godinu, te - Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za 2018. godine		
4.	Informacija o školstvu osnovnih i srednjih škola na području Općine Konjic u školskoj 2017/2018.godini, sa podacima o upisu u 2018/2019 godinu	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	Informisanje javnosti

## NOVEMBAR

### SVEČANA AKADEMIJA U POVODU 25. NOVEMBRA DANA DRŽAVNOSTI BIH I DANU KONJIČKIH BRIGADA

Red. Broj	Tema	Predlagač	Obrazloženje
1.	Informacija o registraciji i odjavi privrednih subjekata Općine Konjic, svih vrsta djelatnosti	Služba za privredu i finansije i društvene djelatnosti	Tekuće aktivnosti
2.	Izvještaj o dodjeli i realizaciji kredita iz revolving kreditne linije sa Vakufskom bankom Konjic – Savez poljoprivrednih udruženja	Služba za privredu i finansije i Savez poljoprivrednih udruženja	U cilju informisanja javnosti
3.	Izvještaj o dodjeli grant sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U cilju informisanja javnosti
4.	Izvještaj o dodjeljenim sredstvima za nevladine organizacije	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	
5.	Odluka o usvajanju Prijedloga izmjene i dopune regulacionog plana Donje polje	Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu	U skladu sa Zakonom

## DECEMBAR

Red. Broj	Tema	Predlagач	Obrazloženje
1.	Odluka o donošenju Budžeta Općine Konjic za 2019. godinu, sa prilogom Dokument okvirnog budžeta za 2019 – 2021. godinu	Načelnik Općine	U skladu sa Zakonom
2.	Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Konjic za 2019. godinu	Načelnik	U skladu sa Zakonom
3.	Odluka o usvajanju Prijedloga regulacionog plana Lisičići	Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu	Tekuće aktivnosti
4.	Odluka o iznosu raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava za 2019. godine	Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti	U skladu sa Zakonom

### REALIZACIJA PROGRAMA RADA

Materijali predviđeni Programom rada Općinskog vijeća za 2018. godinu dostavljat će se Stručnoj službi Općinskog vijeća u propisanim rokovima, na način utvrđen Poslovníkom o radu Općinskog vijeća.

Zadaci utvrđeni ovim Programom su samo okvirni. Ovlašteni predlagачi mogu predlagati i druge akte iz svoje nadležnosti u skladu sa propisanim procedurom.

U ostvarivanju svojih zadataka Općinsko vijeće će razvijati saradnju sa općinskim načelnikom, općinskim službama, zatim osigurati saradnju sa svim drugim subjektima, te sa drugim jedinicama lokalne samouprave, kao i sa Savezom općina i gradova u FBiH.

Predlagачi akata dužni su navesti pravni osnov za donošenje akta ili izmjenu postojećeg akta, zatim razloge za donošenje akta, te da li su potrebna finansijska sredstva.

U skladu sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, Načelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje se predlažu Vijeću na usvajanje

Kolegij Općinskog vijeća prema Poslovníku o radu utvrđuje dnevni red i termin za održavanje sjednica Općinskog vijeća. Kao i do sada Stručna služba će materijale za sjednice Općinskog vijeća dostavljati u rokovima koji su utvrđeni u Poslovníku o radu Općinskog vijeća.

Program rada Općinskog vijeća za 2018. godinu objavit će se u „Službenom glasniku općine Konjic“.

Broj: 03-01-1-137 /18  
Konjic, 22.03.2018. godine

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ibro Halilović, s.r.





IZDAJE OPĆINA KONJIC

ODGOVORNI UREDNIK SEKRETAR (TAJNIK) OPĆINSKOG VIJEĆA  
Tel. ++387 36 712 202

**SLUŽBENI GLASNIK IZLAZI PO POTREBI**